

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГАУ "МФЦ"

А.А.Ананьев

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

Территориальный отдел МФЦ по адресу: Кировская область, Тужинский район, г.Туза, ул.Горького, 5  
(наименование стройки)

Территориальный отдел МФЦ по адресу: Кировская область, Тужинский район, г.Туза, ул.Горького, 5  
(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

Территориальный отдел МФЦ по адресу: Кировская область, Тужинский район, г.Туза, ул.Горького, 5

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 2111194.64 руб.  
 строительных работ 2075773.4 руб.  
 монтажных работ 13699.8 руб.  
 оборудования 0 руб.  
 прочих работ 21721.44 руб.  
 Средства на оплату труда 302108 руб.  
 Нормативная трудоемкость 2673 чел. час.

Смета составлена в ценах января 2000г. (редакция 2009г.с учетом изменений 2013г.) с пересчетом в текущие цены по индексам РЦЦС за апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятым обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятым обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

**Ремонт помещений № 34; № 35; № 36; № 9****Окна**

1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВОЙНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ НР=82% (НР = 93 руб.) СП=62% (СП = 71 руб.)	0,3046	394,63	28,52	120	111	9	46,11	14,05
		100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		366,11	10,21			3	0,93	0,28
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,0425							
		Т								
3	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 43 руб.) СП=62% (СП = 33 руб.)	0,05	1194,67	153,24	60	52	8	128,73	6,44
		100КОРОБ ОК		1041,43	21,5			1	2,15	0,11
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,533							
		Т								
5	ТЕРр- 56- 03- 001	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК БЕТОННЫХ И МОЗАИЧНЫХ НР=82% (НР = 83 руб.) СП=62% (СП = 63 руб.)	0,048	2238,17	143,61	107	100	7	275,6	13,23
		100М2		2094,56	15,06			1	1,58	0,08
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6432							
		Т								
7	ТЕР- 09- 06- 001-	МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК,	0,105	391,1	91,03	41	31	10	35,55	3,73

Суарева О.Л.

25.06.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ- ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ НА 3-Х ОКНАХ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% (НР = 25 руб.) СП=72,25% (СП = 22 руб.)	Т КОНСТРУК ЦИИ	300,07	1,07				0,08	0,01
8	ТЕР- 10- 01- 034- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (5 ОКОН РАЗМ.1,73Х1,76(н)М) НР=106,2% (НР = 236 руб.) СП=53,55% (СП = 119 руб.)	0,1523  100М2 ПРОЕМОВ	9107,7  1451,23	504,23  9,06	1387	221	77  1	167,58  0,83	25,52  0,13
9	ССЦ01- 203- 0998 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ) ПЗ=4063.89 : 5.57	15,23  М2	729,6		11112				
10	ТЕР- 10- 01- 035- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М НР=106,2% (НР = 18 руб.) СП=53,55% (СП = 9 руб.)	0,08  100П М	4650,24  207,52	34,75  0,96	372	17	3	24,59  0,09	1,97  0,01
11	ССЦ01- 101- 2912 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 600 ММ ПЗ=357.05 : 5.57	8  М	64,1		513				
12	ТЕР- 15- 01- 050- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94,5% (НР = 179 руб.) СП=46,75% (СП = 88 руб.)	0,1084  100М2 ОБЛИЦОВК И	2351,47  1740,19	56,83  1,1	255	189	6	191,44  0,1	20,75  0,01
13	ССЦ01- 101- 3434 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ ПЗ=194.6 : 5.57	11,38  М2	34,94		398				
14	ФЕР- 10- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПВХ НА КЛЕЕ (НА ВНУТРЕННИЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ) ОЗП=57,15*0,99 Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=106,2% (НР = 19 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,271  100П М	400,07  65,07		108	18		7,71	2,09
15	ФССЦ- 101- 5958 Изм.Вып.1 2013	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ	-27.1  П/М	2,99		-81				
16	ПРАЙС ЛИСТ КОМПАНИЯ "СТРОЙМАГ43"	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ L=2,7М ПЗ=44 : 2.7 * 1.02 : 1.18 : 5.57	27,1  М	2,53		69				
17	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.- ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ НР=83% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,095  100М ТРУБ И ПОКРЫТИ И	70,55  70,34	0,21	7	7		9,1	0,86
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0119  Т							
19	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 236 руб.) СП=46,75% (СП = 117 руб.)	15,24  М2 ПРОЕМОВ	146,15  16,4	0,57	2227	250	9	1,78	27,17
20	ССЦ01- 101- 2411	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-10.0584  П/М	26,4		-266				

КОГБУ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 211,19 тыс.руб.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ССЦ01- 101- 2410	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-32,004	21		-672				
		П/М								
22	ССЦ01- 101- 2411 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ВОДОУЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЗ=125,09 : 5.57	10,06	22,46		226				
		П/М								
23	ССЦ01- 101- 2410 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЗ=124,98 : 5.57	32	22,44		718				
		П/М								
24	ТЕР- 09- 06- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ-ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ НА 3 ОКНА НР=81% (НР = 42 руб.) СП=72,25% (СП = 38 руб.)	0,105	741,62	162,55	78	52	17	58,41	6,13
		Т КОНСТРУКЦИИ		492,97	1,91				0,15	0,02
25	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т- ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ	0,105	13068		1372				
		Т								
26	ПРАЙС ЛИСТ КОМПАНИЯ "СТРОЙМАГ43"	ЗАМОК ВИСЯЧИЙ АРЕС PDR-50- 5 L(72/6) (ДЛЯ ОКОННЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ РЕШЕТОК) ПЗ=94.67 * 1.02 : 1.18 : 5.57	3	14,69		44				
		ШТ								
27	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П2.15.36а К=0,5 К ПЛОЩ. ВЕРТ. ПРОЕКЦИИ Коб=0,5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2- ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ (ДЛЯ ПРОСТЫХ РЕШЕТОК БЕЗ РЕЛЬЕФА, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДО 20%) НР=94,5% (НР = 32 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,0475	1096,35	3,59	52	34		81,72	3,88
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		716,68	0,14				0,01	

Итого: Окна

18247 1082 146 125,82

6 0,64

#### Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[ 1, 3, 5]	82 %	ФОТ	219
п. 9	[ 7, 24]	81 %	ФОТ	67
п. 10	[ 8, 10, 14]	106,2 %	ФОТ	273
п. 15	[ 12, 19, 27]	94,5 %	ФОТ	447
п. Р8	[ 17]	83 %	ФОТ	6

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1012

#### Сметная прибыль по видам работ

п. Р6	[ 1, 3, 5]	62 %	ФОТ	167
п. 9	[ 7, 24]	72,25 %	ФОТ	60
п. 10	[ 8, 10, 14]	53,55 %	ФОТ	138
п. 15	[ 12, 19, 27]	46,75 %	ФОТ	221
п. Р8	[ 17]	65 %	ФОТ	5


ИТОГО сметная прибыль 591

#### Двери

28	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 22 руб.) СП=62% (СП = 17 руб.)	0,096	285,52		27	27		36,28	3,48
		100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		285,52						
29	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1134							
		Т								
30	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,02	1784,46	360,82	36	29	7	179,3	3,59
		100КОРОБ ОК		1423,64	37,83			1	3,97	0,08
31	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21							
		Т								

2 КОГБУ "Региональный центр  
ценнообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 2 111,19 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ (1 ДВЕРЬ БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ) НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	530,44 530,44		11	11		67,4	1,35
33	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
34	ТЕР- 10- 01- 047- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 100 руб.) СП=53,55% (СП = 50 руб.)	0,046 100М2 ПРОЕМОВ	14678,34 2027,19	584,98 14,41	675	93	27 1	231,15 1,31	10,63 0,06
35	ТЕР- 10- 01- 047- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 50 руб.) СП=53,55% (СП = 25 руб.)	0,0299 100М2 ПРОЕМОВ	6486,87 1578,32	651,35 14,41	194	47	19	184,6 1,31	5,52 0,04
36	ССЦ01- 203- 8089- 1 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015г.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА, ПРОФИЛЬ ТРЕХКАМЕРНЫЙ "VEKA EUROLINE PRO- 58", ФУРНИТУРА СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКИРАТОРОМ, ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ, СЭНДВИЧ- ПЛИТА, БЕЗ ДОВОДЧИКА, БЕЗ ПОРОГА) ПЗ=5383.5 : 5.57	7,59 М2	966,52		7336				
37	ФЕР- 09- 04- 012- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К ДВЕРЯМ ОЗП=11,01*0,99 ЭМ=2,87*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.2.11) НР=81% (НР = 31 руб.) СП=72,25% (СП = 27 руб.)	3 ШТ	16,98 12,53	3,73	51	38	11	1,28	3,83
38	ПРАЙС ЛИСТ "БМС"	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ № 3 (ДО 80КГ) ПЗ=998 * 1.02 : 1.18 : 5.57	3 ШТ	154,88		465				
39	ТЕР- 15- 02- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСОВ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) НР=94,5% (НР = 76 руб.) СП=46,75% (СП = 37 руб.)	0,046 100М2 ОТДЕЛЫВА ЕМОЙ ПОВЕР	4017,78 1725,69	91,81 25,05	185	79	4 1	199,27 2,85	9,17 0,13
40	ТЕР- 15- 04- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,046 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	471,72 129,89	3,59 0,14	22	6		13,79 0,01	0,63
41	ТЕР- 15- 04- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,046 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1687,69 259,49	11,08 0,14	78	12	1	29,22 0,01	1,34
42	ФЕР- 10- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПВХ НА КЛЕЕ (НА ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) ОЗП=57,15*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.2.11) НР=106,2% (НР = 7 руб.) СП=53,55% (СП = 4 руб.)	0,115 100П М	400,07 65,07		46	7		7,71	0,89
43	ФССЦ- 101- 5958 Изм.Вып.1 2013	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ	-11.5 П/М	2,99		-34				
44	ПРАЙС ЛИСТ КОМПАНИЯ "СТРОЙМАГ43"	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ L=2,7М ПЗ=44 : 2.7 * 1.02 : 1.18 : 5.57	11,5 М	2,53		29				






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Двери						9121	349	69		40,43
								3		0,31

Накладные расходы по видам работ					
п. Р6	[ 28, 30, 32]	82 %	ФОТ	56	
п. 10	[ 34-35, 42]	106,2 %	ФОТ	157	
п. 9	[ 37]	81 %	ФОТ	31	
п. 15	[ 39-41]	94,5 %	ФОТ	93	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				337	
Сметная прибыль по видам работ					
п. Р6	[ 28, 30, 32]	62 %	ФОТ	43	
п. 10	[ 34-35, 42]	53,55 %	ФОТ	79	
п. 9	[ 37]	72,25 %	ФОТ	27	
п. 15	[ 39-41]	46,75 %	ФОТ	46	
ИТОГО сметная прибыль				195	

Полы

45	ТЕРр- 57- 03- 001	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=80% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,689	29,14		20	20		3,77	2,6
		100М ПЛИНТУСА		29,14						
46	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0757							
		Т								
47	ТЕРр- 57- 02- 001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА НР=80% (НР = 62 руб.) СП=68% (СП = 52 руб.)	0,854	92,03	3,99	79	76	3	11,39	9,73
		100М2 ПОКРЫТИ Я		88,04	1,43			1	0,13	0,11
48	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4014							
		Т								
49	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 233 руб.) СП=59,5% (СП = 140 руб.)	0,854	347,95	111,95	297	201	96	30,53	26,07
		100М2 ПОКРЫТИ Я		236	40,08			34	3,65	3,12
50	ТЕРр- 57- 01- 002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% (НР = 41 руб.) СП=68% (СП = 35 руб.)	0,854	59,29		51	51		7,67	6,55
		100М2 ОСНОВАН ИЯ		59,29						
51	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5978							
		Т								
52	ТЕРр- 57- 01- 001	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ НР=80% (НР = 46 руб.) СП=68% (СП = 39 руб.)	0,854	67,33		57	57		8,71	7,44
		100М2 ОСНОВАН ИЯ		67,33						
53	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,0915							
		Т								
54	ТЕР- 11- 01- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ, БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=110,7% (НР = 566 руб.) СП=63,75% (СП = 326 руб.)	0,854	2194,25	245,69	1874	506	210	53,11	45,35
		100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ		592,68	5,35			5	0,49	0,42
55	ССЦ01- 101- 1564	ГИДРОИЗОЛ	99,06	10,3		1020				
		М2								
56	ТЕР- 11- 01- 011- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 451 руб.) СП=63,75% (СП = 259 руб.)	0,854	525,6	54,7	449	392	47	57,76	49,33
		100М2 СТЯЖКИ		458,65	17,43			15	1,59	1,36
57	ССЦ01- 401- 0404 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 1600 КГ/М3, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В7,5 (М100) ПЗ=4632,89 : 5:57	1,74	831,76		1447				
		М3								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕР- 11- 01- 011- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 К=36 К ОБ.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 05 (ДО ТОЛЩ.200ММ) НР=110,7% (НР = 255 руб.) СП=63,75% (СП = 147 руб.)	30,744 100М2 СТЯЖКИ	14,1 4,57	9,53 2,89	433	141	292 89	0,57 0,26	17,68 8,07
59	ССЦ01- 401- 0404 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ, ОБЪЕМНАЯ МАССА 1600 КГ/М3, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В7,5 (М100) ПЗ=4632.89 : 5.57	15,68 М3	831,76		13042				
60	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 354 руб.) СП=63,75% (СП = 204 руб.)	0,854 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	362	305	47 15	45,44 1,59	38,8 1,36
61	ССЦ01- 402- 0005 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	1,74 М3	619,94		1079				
62	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 К=2 К ОБ.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ.30ММ) НР=110,7% (НР = 14 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.)	1,708 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	24	8	16 5	0,57 0,26	0,98 0,45
63	ССЦ01- 402- 0005 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,87 М3	619,94		539				
64	ФЕР- 11- 01- 047- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 60X60 СМ ОЗП=2053,2*0,99 ЭМ=24,86*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=110,7% (НР = 2229 руб.) СП=63,75% (СП = 1284 руб.)	0,854 100М2 ПОКРЫТИ Я	27451,38 2337,57	32,32 21,52	23443	1996	28 18	270,16 2,15	230,71 1,84
65	ФССЦ- 101- 4488	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ	-87,108 М2	201,9		-17587				
66	ССЦ01- 101- 4488 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ ПЗ=525.81 : 5.57	87,11 М2	94,4		8223				
67	ССЦ01- 101- 2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ (РАСХОД 0,35КГ/М2)	29,89 КГ	13,6		407				
68	ТЕР- 11- 01- 039- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (КЕРАМОГРАНИТ) НР=110,7% (НР = 180 руб.) СП=63,75% (СП = 104 руб.)	0,635 100М ПЛИНТУСА	363,51 255,66	6,41	231	163	4	27,14	17,23
69	ССЦ01- 101- 4488 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X600X10 ММ (ПЛИНТУС h=100ММ) ПЗ=525.81 : 5.57	6,41 М2	94,4		605				
Итого: Полы						36095	3916	743	452,48	
								182	16,71	

#### Накладные расходы по видам работ

п. Р7	[ 45, 47, 50, 52]	80 %	ФОТ	165
п. 49	[ 49]	99 %	ФОТ	233
п. 11	[ 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68]	110,7 %	ФОТ	4049


#### ИТОГО накладные расходы по видам работ

#### Сметная прибыль по видам работ

п. Р7	[ 45, 47, 50, 52]	68 %	ФОТ	140
п. 49	[ 49]	59,5 %	ФОТ	140
п. 11	[ 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68]	63,75 %	ФОТ	2332

#### ИТОГО сметная прибыль

2612





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Перегородки</b>										
70	ТЕРр- 55- 05- 001	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР=89% (НР = 317 руб.) СП=65% (СП = 231 руб.)	0,2836 100М2 ПЕРЕГОРОДОК	1802,51 1191,73	610,78 64,04	511	338	173 18	141,2 6,72	40,04 1,91
71	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5,5018 Т							
72	ТЕР- 46- 04- 006- 01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОШТУКАТУРЕННЫХ ШИТОВЫХ И ДОШАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НР=99% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 20 руб.)	0,0833 100М2	547,85 320,59	227,26 81,36	46	27	19 7	42,86 7,41	3,57 0,62
73	ТЕР- 10- 05- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 112) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 578 руб.) СП=53,55% (СП = 291 руб.)	0,3866 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ)	13197,58 1406,04	25,75	5102	544	10	156,4	60,46
74	ССЦ01- 104- 0099 СТРОИТ ЦЕНА 04.2015Г.	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ- БАТТС» ROCKWOOL, ТОЛЩИНА 50 ММ ПЗ=78.62 : 5.57	39,82 М2	14,11		562				
<b>Итого: Перегородки</b>						<b>6221</b>	<b>909</b>	<b>202</b>		<b>104,08</b>
								<b>25</b>		<b>2,52</b>

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р5	[ 70]	89 %	ФОТ	317
п. 49	[ 72]	99 %	ФОТ	34
п. 10	[ 73]	106,2 %	ФОТ	578
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>				<b>929</b>

**Сметная прибыль по видам работ**

п. Р5	[ 70]	65 %	ФОТ	231
п. 49	[ 72]	59,5 %	ФОТ	20
п. 10	[ 73]	53,55 %	ФОТ	291
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>				<b>542</b>


**Отделочные работы**

**ПОТОЛКИ**

75	ТЕРр- 63- 10- 002	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПОТОЛКОВ (ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА) НР=77% (НР = 55 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.)	0,854 100М2 ОБЛИЦОВКИ	88,04 81,91	6,13 2,2	75	70	5 2	9,58 0,2	8,18 0,17
76	ТЕРр- 53- 21- 015	УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОГО ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА В ШВАХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ) НР=86% (НР = 119 руб.) СП=70% (СП = 97 руб.)	0,275 100М ВОССТАНОВЛЕННО И ГЕР	528,85 502,37	0,86	145	138		49,69	13,66
77	ТЕР- 15- 01- 047- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА «АРМСТРОНГ» ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ НР=94,5% (НР = 894 руб.) СП=46,75% (СП = 442 руб.)	0,854 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	6572,83 1096,98	531,85 10,43	5613	937	454 9	117,83 0,95	100,63 0,81

**СТЕНЫ**

78	ТЕРр- 63- 05- 001	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ НР=77% (НР = 82 руб.) СП=50% (СП = 53 руб.)	1,323 100М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	80,39 80,39		106	106		10,4	13,76
79	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0397 Т							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТЕРр- 53- 15- 006	РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 22 руб.) СП=70% (СП = 18 руб.)	0,0072 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАНО	13112,73 3272,66	413,2 122,54	94	24	3 1	397,65 11	2,86 0,08
81	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1786 Т							
82	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 420 руб.) СП=50% (СП = 266 руб.)	0,2646 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАНО	3243,21 2002,63	20,55 7,36	858	530	5 2	228,35 0,67	60,42 0,18
83	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8943 Т							
84	ТЕР- 10- 05- 008- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ НР=106,2% (НР = 1452 руб.) СП=53,55% (СП = 732 руб.)	1,6321 100М2 СТЕН (ЗАВЫЧЕТОМ П	5698,68 837,42	32,51	9301	✓ 1367	53	93,15	152,03
85	ССЦ01- 101- 2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ (ЗАМЕНА НА РАДИАТОРНЫЕ РЕШЕТКИ)	-3,6 М2	15,4		-55				
86	ССЦ01- 101- 3054 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ ПВХ, РАЗМЕРОМ 0,6Х1,2 М (5 ШТ) ПЗ=390,59 : 5,57	3,6 М2	✓ 70,12		252				
87	ТЕР- 15- 04- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ (СТЕНЫ, НОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГКЛ НА h=2,8 М) НР=94,5% (НР = 285 руб.) СП=46,75% (СП = 141 руб.)	2,3223 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	471,72 129,89	3,59 0,14	1095	302	8	13,79 0,01	32,02 0,03
88	ТЕР- 15- 06- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ (СТЕНЫ, НОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ГКЛ) НР=94,5% (НР = 611 руб.) СП=46,75% (СП = 302 руб.)	2,3223 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВ	778,54 278,76	1,45 0,14	1808	647	3	31,79 0,01	73,82 0,03
89	ССЦ01- 101- 1830	ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	-2,6242 100М2	405		-1063				
90	ССЦ01- 101- 3927 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	СТЕКЛОБОИ VETERMAN, ЕЛОЧКА КРУПНАЯ ПЗ=52,31 : 5,57	262,42 М2	9,39		2464				
91	ТЕР- 15- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып. 1 2013	ВТОРАЯ ОКРАСКА СТЕН, ОКЛЕЕННЫХ СТЕКЛОБОЯМИ, КРАСКАМИ НР=94,5% (НР = 201 руб.) СП=46,75% (СП = 100 руб.)	2,3223 100М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	91,84 91,84		213	213		9,64	22,38
92	ССЦ01- 101- 2967 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВАК- 25 ПЗ=67019,4 : 5,57	0,0372 Т	12032,21		448				
93	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА (ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,0178 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1125,39 645,61	0,86	20	11	80,6		1,43
94	ТЕРр- 62- 33- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ	0,1056	1050,82	0,86	111	60		65,94	6,96

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена и составляет 211,19 тыс.руб.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА (РАДИАТОРЫ) НР=80% (НР = 48 руб.) СП=50% (СП = 30 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	571,04						
Итого: Отделочные работы						21485	4405	531		488,16
								14		1,3

Накладные расходы по видам работ					
п. P13	[ 75, 78]	77 %	ФОТ	137	
п. P3	[ 76, 80]	86 %	ФОТ	141	
п. 15	[ 77, 87-88, 91]	94,5 %	ФОТ	1991	
п. P11	[ 82]	79 %	ФОТ	420	
п. 10	[ 84]	106,2 %	ФОТ	1452	
п. P12	[ 93-94]	80 %	ФОТ	57	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				4198	
Сметная прибыль по видам работ					
п. P13	[ 75, 78]	50 %	ФОТ	89	
п. P3	[ 76, 80]	70 %	ФОТ	115	
п. 15	[ 77, 87-88, 91]	46,75 %	ФОТ	985	
п. P11	[ 82]	50 %	ФОТ	266	
п. 10	[ 84]	53,55 %	ФОТ	732	
п. P12	[ 93-94]	50 %	ФОТ	36	
ИТОГО сметная прибыль				2223	


#### Прочие работы

95	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ НР=103% (НР = 16 руб.) СП=60% (СП = 10 руб.)	0,04	3113,37	0,31	125	16		46,19	1,85
		100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК		389,84	0,11				0,01	
96	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0028							
		Т								
97	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,1	144,5	2,45	14	14		17,89	1,79
		100ШТ		142,05	0,88				0,08	0,01
98	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,15	45,14		7	7		5,84	0,88
		100ШТ		45,14						
99	ТЕРр- 67- 01- 001	ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,85	19,63		17	17		2,54	2,16
		100М		19,63						
100	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0034							
		Т								

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ  
№34, 35, 36, 9 УЧЕНЫ ОТДЕЛЬНОЙ  
СМЕТОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ПО  
ДАнным РАБОТАМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Итого: Прочие работы						163	54			6,67
										0,01

Накладные расходы по видам работ					
п. P15.2	[ 95]	103 %	ФОТ	16	
п. P17	[ 97-99]	85 %	ФОТ	32	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				48	
Сметная прибыль по видам работ					
п. P15.2	[ 95]	60 %	ФОТ	10	
п. P17	[ 97-99]	65 %	ФОТ	25	
ИТОГО сметная прибыль				35	



Итого: Ремонт помещений № 34; № 35; № 36; № 9						91332	10715	1691		1217,64
								230		21,49

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P6	[ 1, 3, 5, 28, 30, 32]			82 %	ФОТ	275				
п. 9	[ 7, 24, 37]			81 %	ФОТ	98				
п. 10	[ 8, 10, 14, 34-35, 42, 73, 84]			106,2 %	ФОТ	2460				
п. 15	[ 12, 19, 27, 39-41, 77, 87-88, 91]			94,5 %	ФОТ	2531				
п. P8	[ 17]			83 %	ФОТ	6				
п. P7	[ 45, 47, 50, 52]			80 %	ФОТ	165				
п. 49	[ 49, 72]			99 %	ФОТ	267				
п. 11	[ 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68]			110,7 %	ФОТ	4049				
п. P5	[ 70]			89 %	ФОТ	317				
п. P13	[ 75, 78]			77 %	ФОТ	137				
п. P3	[ 76, 80]			86 %	ФОТ	141				
п. P11	[ 82]			79 %	ФОТ	420				
п. P12	[ 93-94]			80 %	ФОТ	57				
п. P15.2	[ 95]			103 %	ФОТ	16				
п. P17	[ 97-99]			85 %	ФОТ	32				
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>						<b>10971</b>				
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>										
п. P6	[ 1, 3, 5, 28, 30, 32]			62 %	ФОТ	210				
п. 9	[ 7, 24, 37]			72,25 %	ФОТ	87				
п. 10	[ 8, 10, 14, 34-35, 42, 73, 84]			53,55 %	ФОТ	1240				
п. 15	[ 12, 19, 27, 39-41, 77, 87-88, 91]			46,75 %	ФОТ	1252				
п. P8	[ 17]			65 %	ФОТ	5				
п. P7	[ 45, 47, 50, 52]			68 %	ФОТ	140				
п. 49	[ 49, 72]			59,5 %	ФОТ	160				
п. 11	[ 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68]			63,75 %	ФОТ	2332				
п. P5	[ 70]			65 %	ФОТ	231				
п. P13	[ 75, 78]			50 %	ФОТ	89				
п. P3	[ 76, 80]			70 %	ФОТ	115				
п. P11	[ 82]			50 %	ФОТ	266				
п. P12	[ 93-94]			50 %	ФОТ	36				
п. P15.2	[ 95]			60 %	ФОТ	10				
п. P17	[ 97-99]			65 %	ФОТ	25				
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>						<b>6198</b>				

**Ремонт помещения № 2**

<b>Демонтажные работы</b>										
101	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 29 руб.) СП=62% (СП = 22 руб.)	0,1235	285,52		35	35		36,28	4,48
		100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		285,52						
102	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1459							
		Т								
103	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ (1 ДВЕРЬ БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ) НР=82% (НР = 22 руб.) СП=62% (СП = 17 руб.)	0,05	530,44		27	27		67,4	3,37
		100КОРОБ ОК		530,44						
104	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,067							
		Т								
105	ТЕРр- 55- 05- 001	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР=89% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,0802	1802,51	610,78	145	96	49	141,2	11,32
		100М2 ПЕРЕГОРО ДОК		1191,73	64,04			5	6,72	0,54
106	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,5559							
		Т								
107	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,04	144,5	2,45	6	6		17,89	0,72

КОГБУ "Региональный центр  
 ценообразования в строительстве"  
 Сметная стоимость проверена  
 и составляет 2111,19 тыс.руб.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	100ШТ	142,05	0,88				0,08	
108	ТЕР- 15- 01- 047- 15 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) КОНСТРУКЦИЙ) НР=94,5% (НР = 131 руб.) СП=46,75% (СП = 65 руб.)	0,181	1103,5	340,38	200	138	62	81,97	14,84
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	763,12	6,67			1	0,61	0,11
<b>Итого: Демонтажные работы</b>						<b>413</b>	<b>302</b>	<b>111</b>		<b>34,73</b>
								<b>6</b>		<b>0,65</b>

<b>Накладные расходы по видам работ</b>					
п. Р6	[ 101, 103]	82 %	ФОТ	51	
п. Р5	[ 105]	89 %	ФОТ	90	
п. Р17	[ 107]	85 %	ФОТ	5	
п. 15	[ 108]	94,5 %	ФОТ	131	
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>				<b>277</b>	
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>					
п. Р6	[ 101, 103]	62 %	ФОТ	39	
п. Р5	[ 105]	65 %	ФОТ	66	
п. Р17	[ 107]	65 %	ФОТ	4	
п. 15	[ 108]	46,75 %	ФОТ	65	
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>				<b>174</b>	

#### Строительные работы

109	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПОЛУ) НР=110,7% (НР = 75 руб.) СП=63,75% (СП = 43 руб.)	0,181	424,31	54,48	77	65	10	45,44	8,22
			100М2 СТЯЖКИ	357,58	17,43			3	1,59	0,29
110	ССЦ01- 402- 0005 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,37	619,94		229				
			М3							
111	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 К=4 К ОБ.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ 40ММ) НР=110,7% (НР = 6 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,724	14,06	9,53	10	3	7	0,57	0,42
			100М2 СТЯЖКИ	4,53	2,89			2	0,26	0,19
112	ССЦ01- 402- 0005 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,37	619,94		229				
			М3							
113	ФЕР- 11- 01- 047- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 60X60 СМ ОЗП=2053,2*0,99 ЭМ=24,86*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=110,7% (НР = 473 руб.) СП=63,75% (СП = 272 руб.)	0,181	27451,38	32,32	4969	423	6	270,16	48,9
			100М2 ПОКРЫТИЯ	2337,57	21,52			4	2,15	0,39
114	ФССЦ- 101- 4488	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ	-18.462	201,9		-3727				
			М2							
115	ССЦ01- 101- 4488 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ ПЗ=525.81 : 5.57	18,46	94,4		1743				
			М2							
116	ССЦ01- 101- 2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ (РАСХОД 0,35КГ/М2)	6,34	13,6		86				
			КГ							
117	ТЕР- 11- 01- 039- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (КЕРАМОГРАНИТ) НР=110,7% (НР = 63 руб.) СП=63,75% (СП = 36 руб.)	0,222	363,51	6,41	81	57	1	27,14	6,03
			100М ПЛИНТУСА	255,66						
118	ССЦ01- 101- 4488	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ	2,25	94,4		212				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X600X10 MM (ПЛИНТУС h=100MM) ПЗ=525,81 : 5.57	M2							
119	ТЕР- 09- 03- 046- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО- РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ НР=81% (НР = 481 руб.) СП=72,25% (СП = 429 руб.)	0,1581	4650,4	688,28	735	588	109	373,54	59,06
			100M2	3720,49	35,17			6	2,75	0,43
120	ПРАЙС ЛИСТ ООО "ОРИОН- М"	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВЕРЯМИ (ПРОФИЛЬ ХОЛОДНЫЙ БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА ALUMARK S50) ПЗ=11600 * 1.02 : 1.18 : 5.57	15,81	1800,2		28461				
			M2							
121	ТЕР- 15- 01- 047- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ НР=94,5% (НР = 190 руб.) СП=46,75% (СП = 94 руб.)	0,181	6572,83	531,85	1190	199	96	117,83	21,33
			100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	1096,98	10,43			2	0,95	0,17
122	ТЕРр- 62- 16- 004	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% НР=80% (НР = 32 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,2329	1341,23	8,2	312	40	2	20,09	4,68
			100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	171,77	1,1				0,1	0,02

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОМЕЩЕНИЮ №2  
УЧТЕНЫ ОТДЕЛЬНОЙ СМЕТОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ПО ДАННЫМ РАБОТАМ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

**Итого: Строительные работы** **34607** **1375** **231** **148,63**  
**17** **1,5**

**Накладные расходы по видам работ**

п. 11	[ 109, 111, 113, 117]	110,7 %	ФОТ	617
п. 9	[ 119]	81 %	ФОТ	481
п. 15	[ 121]	94,5 %	ФОТ	190
п. P12	[ 122]	80 %	ФОТ	32

**ИТОГО накладные расходы по видам работ** **1320**

**Сметная прибыль по видам работ**

п. 11	[ 109, 111, 113, 117]	63,75 %	ФОТ	354
п. 9	[ 119]	72,25 %	ФОТ	429
п. 15	[ 121]	46,75 %	ФОТ	94
п. P12	[ 122]	50 %	ФОТ	20

**ИТОГО сметная прибыль** **897**

**Итого: Ремонт помещения № 2** **35020** **1677** **342** **183,35**  
**23** **2,15**


**Накладные расходы по видам работ**

п. P6	[ 101, 103]	82 %	ФОТ	51
п. P5	[ 105]	89 %	ФОТ	90
п. P17	[ 107]	85 %	ФОТ	5
п. 15	[ 108, 121]	94,5 %	ФОТ	321
п. 11	[ 109, 111, 113, 117]	110,7 %	ФОТ	617
п. 9	[ 119]	81 %	ФОТ	481
п. P12	[ 122]	80 %	ФОТ	32

**ИТОГО накладные расходы по видам работ** **1597**

**Сметная прибыль по видам работ**

п. P6	[ 101, 103]	62 %	ФОТ	354
п. P5	[ 105]	65 %	ФОТ	429
п. P17	[ 107]	65 %	ФОТ	
п. 15	[ 108, 121]	46,75 %	ФОТ	
п. 11	[ 109, 111, 113, 117]	63,75 %	ФОТ	
п. 9	[ 119]	72,25 %	ФОТ	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р12	[ 122]	ИТОГО сметная прибыль	50 %	ФОТ	20	1071				
Ремонт помещения № 20										
Окна										
123	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВОЙНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ НР=82% (НР = 56 руб.) СП=62% (СП = 42 руб.)	0,1796	394,63	28,52	71	66	5	46,11	8,28
		100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		366,11	10,21			2	0,93	0,17
124	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6147							
		Т								
125	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 26 руб.) СП=62% (СП = 20 руб.)	0,03	1194,67	153,24	36	31	5	128,73	3,86
		100КОРОБ ОК		1041,43	21,5			1	2,15	0,06
126	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3198							
		Т								
127	ТЕРр- 56- 03- 001	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК БЕТОННЫХ И МОЗАИЧНЫХ НР=82% (НР = 49 руб.) СП=62% (СП = 37 руб.)	0,0285	2238,17	143,61	64	60	4	275,6	7,85
		100М2		2094,56	15,06				1,58	0,05
128	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3819							
		Т								
129	ТЕР- 10- 01- 034- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (3 ОКНА РАЗМ.1,7Х1,76(н) М) НР=106,2% (НР = 139 руб.) СП=53,55% (СП = 70 руб.)	0,0898	9107,7	504,23	818	130	45	167,58	15,05
		100М2 ПРОЕМОВ		1451,23	9,06			1	0,83	0,07
130	ССЦ01- 203- 0998 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ) ПЗ=4063.89 : 5.57	8,98	729,6		6552				
		М2								
131	ТЕР- 10- 01- 035- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М НР=106,2% (НР = 12 руб.) СП=53,55% (СП = 6 руб.)	0,051	4650,24	34,75	237	11	2	24,59	1,25
		100П М		207,52	0,96				0,09	
132	ССЦ01- 101- 2912 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 600 ММ ПЗ=357.05 : 5.57	5,1	64,1		327				
		М								
133	ТЕР- 15- 01- 050- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТАМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94,5% (НР = 102 руб.) СП=46,75% (СП = 50 руб.)	0,0627	2351,47	56,83	147	108	4	191,44	12
		100М2 ОБЛИЦОВКИ		1740,19	1,1				0,1	0,01
134	ССЦ01- 101- 3434 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ ПЗ=194.6 : 5.57	6,58	34,94		230				
		М2								
135	ФЕР- 10- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПВХ НА КЛЕЕ (НА ВНУТРЕННИЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ) ОЗП=57,15*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=106,2% (НР = 11 руб.) СП=53,55% (СП = 5 руб.)	0,157	400,07		63	10		7,71	1,21
		100П М		65,07						
136	ФССЦ- 101- 5958 Изм.Вып.1 2013	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ	-15,7	2,99		47				
		П/М								
137	ПРАЙС ЛИСТ	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ	15,7	2,53		40				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"

Сметная стоимость проверена и составляет 211,19 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОМПАНИЯ "СТРОЙМАГ43"	25X25 MM L=2,7M ПЗ=44 : 2.7 * 1.02 : 1.18 : 5.57	М							
138	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.- ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ НР=83% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,057	70,55	0,21	4	4		9,1	0,52
		100М ТРУБ И ПОКРЫТИИ		70,34						
139	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0071							
		Т								
140	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 139 руб.) СП=46,75% (СП = 69 руб.)	8,98	146,15	0,57	1312	147	5	1,78	16,01
		ПРОЕМОВ		16,4						
141	ССЦ01- 101- 2411	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 MM ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-5.9268	26,4		-156				
		П/М								
142	ССЦ01- 101- 2410	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 MM ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-18.858	21		-396				
		П/М								
143	ССЦ01- 101- 2411 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 MM ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЗ=125.09 : 5.57	5,93	22,46		133				
		П/М								
144	ССЦ01- 101- 2410 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 MM ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЗ=124.98 : 5.57	18,86	22,44		423				
		П/М								
Итого: Окна						9858	567	70		66,04
								4		0,36

#### Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[ 123, 125, 127]	82 %	ФОТ	131
п. 10	[ 129, 131, 135]	106,2 %	ФОТ	162
п. 15	[ 133, 140]	94,5 %	ФОТ	241
п. Р8	[ 138]	83 %	ФОТ	3

**ИТОГО накладные расходы по видам работ 537**


#### Сметная прибыль по видам работ

п. Р6	[ 123, 125, 127]	62 %	ФОТ	99
п. 10	[ 129, 131, 135]	53,55 %	ФОТ	81
п. 15	[ 133, 140]	46,75 %	ФОТ	119
п. Р8	[ 138]	65 %	ФОТ	3

**ИТОГО сметная прибыль 302**

#### Двери

145	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,1086	285,52		31	31		36,28	3,94
		100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		285,52						
146	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1283							
		Т								
147	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,02	1784,46	360,82	36	29	7	179,3	3,59
		100КОРОБ ОК		1423,64	37,83			1	3,97	0,08
148	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21							
		Т								
149	ТЕР- 10- 01- 047-	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В	0,1086	8532,21	479,34	927	135	52	143,65	15,6





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 НР=106,2% (НР = 144 руб.) СП=53,55% (СП = 73 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	1243,98	7,14			1	0,65	0,07
150	ССЦ01- 203- 8089- 1 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА, ПРОФИЛЬ ТРЕХКАМЕРНЫЙ "VEKA EUROLINE PRO- 58", ФУРНИТУРА СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКИРАТОРОМ, ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ, СЭНДВИЧ- ПЛИТА, БЕЗ ДОВОДЧИКА, БЕЗ ПОРОГА) ПЗ=5383.5 : 5.57	10,86  М2	966,52		10496				
151	ФЕР- 09- 04- 012- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К ДВЕРЯМ ОЗП=11,01*0,99 ЭМ=2,87*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 21 руб.) СП=72,25% (СП = 19 руб.)	2  ШТ	16,98  12,53	3,73	34	26	7	1,28	2,55
152	ПРАЙС ЛИСТ "БМС"	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ № 3 (ДО 80КГ) ПЗ=998 * 1.02 : 1.18 : 5.57	2  ШТ	154,88		310				
153	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 116 руб.) СП=46,75% (СП = 58 руб.)	0,0562  100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	5273,22  2158,95	78,97  28,28	296	121	4  2	234,67  2,58	13,19  0,14
154	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) НР=94,5% (НР = 24 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,0562  100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	2026,29  438,09	16,8  0,28	114	25	1	49,34  0,03	2,77

Итого: Двери

12244 367 71 41,64  
4 0,3

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р6	[ 145, 147]	82 %	ФОТ	50
п. 10	[ 149]	106,2 %	ФОТ	144
п. 9	[ 151]	81 %	ФОТ	21
п. 15	[ 153-154]	94,5 %	ФОТ	140

**ИТОГО накладные расходы по видам работ 355**

**Сметная прибыль по видам работ**

п. Р6	[ 145, 147]	62 %	ФОТ	38
п. 10	[ 149]	53,55 %	ФОТ	73
п. 9	[ 151]	72,25 %	ФОТ	19
п. 15	[ 153-154]	46,75 %	ФОТ	70

**ИТОГО сметная прибыль 200**

**Полы**

155	ТЕРр- 57- 03- 002	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НР=80% (НР = 18 руб.) СП=68% (СП = 16 руб.)	0,209  100М ПЛИНТУСА	110,38  110,38		23	23		14,28	2,98
156	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1296  Т							
157	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПОЛУ) НР=110,7% (НР = 210 руб.) СП=63,75% (СП = 121 руб.)	0,506  100М2 СТЯЖКИ	424,31  357,58	54,48  17,43	215	181	28  9	45,44  1,59	22,99  0,8
158	ССЦ01- 402- 0005 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	1,03  М3	619,94		639				

КОГБУ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 211,19 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 К=2 К ОБ.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ.30ММ) НР=110,7% (НР = 9 руб.) СП=63,75% (СП = 5 руб.)	1,012	14,06	9,53	14	5	9	0,57	0,58
			100М2 СТЯЖКИ	4,53	2,89			3	0,26	0,27
160	ССЦ01- 402- 0005 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,52	619,94		322				
			М3							
161	ФЕР- 11- 01- 047- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 60X60 СМ ОЗП=2053,2*0,99 ЭМ=24,86*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=110,7% (НР = 1322 руб.) СП=63,75% (СП = 761 руб.)	0,506	27451,38	32,32	13890	1183	16	270,16	136,7
			100М2 ПОКРЫТИ Я	2337,57	21,52			11	2,15	1,09
162	ФССЦ- 101- 4488	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ	-51.612	201,9		-10420				
			М2							
163	ССЦ01- 101- 4488 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ ПЗ=525.81 : 5.57	51,61	94,4		4872				
			М2							
164	ССЦ01- 101- 2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ (РАСХОД 0,35КГ/М2)	17,71	13,6		241				
			КГ							
165	ТЕР- 11- 01- 039- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (КЕРАМОГРАНИТ) НР=110,7% (НР = 60 руб.) СП=63,75% (СП = 34 руб.)	0,209	363,51	6,41	76	54	1	27,14	5,67
			100М ПЛИНТУСА	255,66						
166	ССЦ01- 101- 4488 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X600X10 ММ (ПЛИНТУС h=100ММ) ПЗ=525.81 : 5.57	2,11	94,4		199				
			М2							
<b>Итого: Полы</b>						<b>10071</b>	<b>1446</b>	<b>54</b>		<b>168,93</b>
								<b>23</b>		<b>2,16</b>

#### Накладные расходы по видам работ

п. Р7 [ 155] 80 % ФОТ 18

п. 11 [ 157, 159, 161, 165] 110,7 % ФОТ 1601

**ИТОГО накладные расходы по видам работ 1619**

#### Сметная прибыль по видам работ

п. Р7 [ 155] 68 % ФОТ 16

п. 11 [ 157, 159, 161, 165] 63,75 % ФОТ 921

**ИТОГО сметная прибыль 937**

#### Отделочные работы

##### ПОТОЛКИ

167	ТЕРр- 53- 21- 015	УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОГО ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА В ШВАХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ) НР=86% (НР = 95 руб.) СП=70% (СП = 77 руб.)	0,22	528,85	0,86	116	110		49,69	10,93
			100М ВОССТАН ОВЛЕННО И ГЕР	502,37						
168	ТЕР- 15- 01- 047- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ НР=94,5% (НР = 529 руб.) СП=46,75% (СП = 262 руб.)	0,506	6572,83	531,85	3326	555	269	117,83	59,62
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	1096,98	10,43			5	0,95	0,48

##### СТЕНЫ

169	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,0584	3243,21	20,55	189	117	1	228,35	13,34
-----	-------------------	-------------------	--------	---------	-------	-----	-----	---	--------	-------

2 КОГБУ Региональный центр  
ценообразования в строительстве  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 2 111 19 тыс.руб.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 92 руб.) СП=50% (СП = 59 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2002,63	7,36				0,67	0,04
170	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1974							
			Т							
171	ТЕРр- 61- 01- 009	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ СТЕН НР=79% (НР = 101 руб.) ✓ СП=50% (СП = 64 руб.) ✓	0,1752	7855,67	29,59	1376	✓ 125	5	73,8	12,93
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	713,65	17,21			3	1,9	0,33
172	ССЦ01- 101- 3169	ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ L, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	-0.1682	7302		-1228	✓			
			Т							
173	ССЦ01- 402- 0077 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ «РОТБАНД», КНАУФ (РАСХОД 8,5 КГ/М2 ПРИ ТОЛЩ.СЛОЯ 10ММ) ПЗ=15.29 : 5.57	149	✓ 2,75		410				
			КГ							
174	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (В Т.Ч. ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 РАЗ, ШПАТЛЕВАНИЕ ЗА 1 РАЗ) НР=94,5% (НР = 96 руб.) СП=46,75% (СП = 48 руб.)	0,2336	✓ 2026,29	16,8	473	102	4	49,34	11,52
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	438,09	0,28				0,03	0,01
175	ТЕРр- 62- 16- 005	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 67 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,3505	1522,95	8,2	534	84	3	28,02	9,82
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	239,57	1,1				0,1	0,04
176	ТЕР- 10- 05- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КОРОБОВ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ НР=106,2% (НР = 75 руб.) СП=53,55% (СП = 38 руб.)	0,0828	5555,38	27,14	460	71	2	95,45	7,9
			100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	858,1						
177	ТЕР- 15- 04- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ (КОРОБА ИЗ ГКЛ) НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0828	471,72	3,59	39	11		13,79	1,14
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	129,89	0,14				0,01	
178	ТЕР- 15- 04- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (КОРОБА ИЗ ГКЛ) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,0828	1687,69	11,08	140	21	1	29,22	2,42
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	259,49	0,14				0,01	
179	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА (ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 10 руб.)	0,0313	1125,39	0,86	35	20		80,6	2,52
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	645,61						
180	ТЕРр- 62- 33- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА (РАДИАТОРЫ) НР=80% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,0576	1050,82	0,86	61	33		65,94	3,8
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	571,04						
181	ТЕР- 20- 02- 002-	УСТАНОВКА РЕШЕТОК	3	30,26	4,49	91	55	13	2,05	6,14

КОГБУ "Региональный центр  
ценнообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 211,19 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЖАЛЮЗИИНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1,0 М2 (РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ, ВСТРОЕННАЯ В НИШЕ РАДИАТОРА) НР=115,2% (НР = 63 руб.) СП=70,55% (СП = 39 руб.)	РЕШЕТКА	18,18	0,16				0,01	0,04
182	ССЦ01- 101- 3054 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ ПВХ, РАЗМЕРОМ 0,6Х1,2 М ПЗ=390.59 : 5.57	2,16	70,12		151				
			М2							

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОМЕЩЕНИЮ №20  
УЧТЕНЫ ОТДЕЛЬНОЙ СМЕТОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ПО ДАННЫМ РАБОТАМ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

**Итого: Отделочные работы** 6173 1304 298 142,09  
8 0,93

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р3	[ 167]	86 %	ФОТ	95
п. 15	[ 168, 174, 177-178]	94,5 %	ФОТ	655
п. Р11	[ 169, 171]	79 %	ФОТ	193
п. Р12	[ 175, 179-180]	80 %	ФОТ	109
п. 10	[ 176]	106,2 %	ФОТ	75
п. 16	[ 181]	115,2 %	ФОТ	63

**ИТОГО накладные расходы по видам работ**

1190

**Сметная прибыль по видам работ**

п. Р3	[ 167]	70 %	ФОТ	77
п. 15	[ 168, 174, 177-178]	46,75 %	ФОТ	325
п. Р11	[ 169, 171]	50 %	ФОТ	123
п. Р12	[ 175, 179-180]	50 %	ФОТ	69
п. 10	[ 176]	53,55 %	ФОТ	38
п. 16	[ 181]	70,55 %	ФОТ	39

**ИТОГО сметная прибыль**

671

**Итого: Ремонт помещения № 20** 38346 3684 493 418,7  
39 3,75

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р6	[ 123, 125, 127, 145, 147]	82 %	ФОТ	181
п. 10	[ 129, 131, 135, 149, 176]	106,2 %	ФОТ	381
п. 15	[ 133, 140, 153-154, 168, 174, 177-178]	94,5 %	ФОТ	1036
п. Р8	[ 138]	83 %	ФОТ	3
п. 9	[ 151]	81 %	ФОТ	21
п. Р7	[ 155]	80 %	ФОТ	18
п. 11	[ 157, 159, 161, 165]	110,7 %	ФОТ	1601
п. Р3	[ 167]	86 %	ФОТ	95
п. Р11	[ 169, 171]	79 %	ФОТ	193
п. Р12	[ 175, 179-180]	80 %	ФОТ	109
п. 16	[ 181]	115,2 %	ФОТ	63

**ИТОГО накладные расходы по видам работ**

3701

**Сметная прибыль по видам работ**

п. Р6	[ 123, 125, 127, 145, 147]	62 %	ФОТ	137
п. 10	[ 129, 131, 135, 149, 176]	53,55 %	ФОТ	192
п. 15	[ 133, 140, 153-154, 168, 174, 177-178]	46,75 %	ФОТ	514
п. Р8	[ 138]	65 %	ФОТ	3
п. 9	[ 151]	72,25 %	ФОТ	19
п. Р7	[ 155]	68 %	ФОТ	16
п. 11	[ 157, 159, 161, 165]	63,75 %	ФОТ	921
п. Р3	[ 167]	70 %	ФОТ	77
п. Р11	[ 169, 171]	50 %	ФОТ	123
п. Р12	[ 175, 179-180]	50 %	ФОТ	69
п. 16	[ 181]	70,55 %	ФОТ	39

**ИТОГО сметная прибыль**


2110

КОГБУ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 2111,19 тыс.руб

Ремонт помещения № 21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	ТЕРр- 57- 03- 002	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НР=80% (НР = 15 руб.) СП=68% (СП = 13 руб.)	0,1685	110,38		19	19		14,28	2,41
		100М ПЛИНТУСА		110,38						
184	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1045							
		Т								
185	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПОЛУ) НР=110,7% (НР = 75 руб.) СП=63,75% (СП = 43 руб.)	0,1822	424,31	54,48	77	65	10	45,44	8,28
		100М2 СТЯЖКИ		357,58	17,43			3	1,59	0,29
186	ССЦ01- 402- 0005 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,37	619,94		229				
		М3								
187	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 К=4 К ОБ.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ 40ММ) НР=110,7% (НР = 6 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,7288	14,06	9,53	10	3	7	0,57	0,42
		100М2 СТЯЖКИ		4,53	2,89			2	0,26	0,19
188	ССЦ01- 402- 0005 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,37	619,94		229				
		М3								
189	ФЕР- 11- 01- 047- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 60X60 СМ ОЗП=2053,2*0,99 ЭМ=24,86*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=110,7% (НР = 476 руб.) СП=63,75% (СП = 274 руб.)	0,1822	27451,38	32,32	5002	426	6	270,16	49,22
		100М2 ПОКРЫТИ Я		2337,57	21,52			4	2,15	0,39
190	ФССЦ- 101- 4488	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ	-18.5844	201,9		-3752				
		М2								
191	ССЦ01- 101- 4488 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ ПЗ=525.81 : 5.57	18,59	94,4		1755				
		М2								
192	ССЦ01- 101- 2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ (РАСХОД 0,35КГ/М2)	6,38	13,6		87				
		КГ								
193	ТЕР- 11- 01- 039- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (КЕРАМОГРАНИТ) НР=110,7% (НР = 49 руб.) СП=63,75% (СП = 28 руб.)	0,171	363,51	6,41	62	44	1	27,14	4,64
		100М ПЛИНТУСА		255,66						
194	ССЦ01- 101- 4488 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 600X600X10 ММ (ПЛИНТУС h=100ММ) ПЗ=525.81 : 5.57	1,73	94,4		163				
		М2								
195	ТЕР- 15- 01- 047- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА «АРМСТРОНГ» ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ НР=94,5% (НР = 191 руб.) СП=46,75% (СП = 94 руб.)	0,1822	6572,83	531,85	1198	200	97	117,83	21,47
		100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО		1096,98	10,43			2	0,95	0,17
196	ТЕРр- 62- 39- 001	СМЫВКА ПОБЕЛКИ СТЕН НР=80% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,2304	53,8		12	10		5,98	1,38
		100М2 ПРОМЫТО И ПОВЕРХН ОС		47,06						
197	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 111 руб.) СП=50% (СП = 70 руб.)	0,0691	3243,21	20,55	224	139	1	228,35	15,78
		100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОИ		2002,63	7,36			1	0,67	0,05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2336							
			Т							
199	ТЕРр- 61- 01- 009	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ СТЕН НР=79% (НР = 133 руб.) СП=50% (СП = 84 руб.)	0,2304	7855,67	29,59	1810	164	7	73,8	17
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	713,65	17,21			4	1,9	0,44
200	ССЦ01- 101- 3169	ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ L, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	-0,2212	7302		-1615				
			Т							
201	ССЦ01- 402- 0077 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА 04.2015Г.	СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ «РОТБАНД», КНАУФ (РАСХОД 8,5 КГ/М2 ПРИ ТОЛЩ.СЛОЯ 10ММ) ПЗ=15,29 : 5,57	195,9	2,75		539				
			КГ							
202	ТЕРр- 61- 07- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ НР=79% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 46 руб.)	0,027	5875,98	35,58	159	92	1	383,06	10,34
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3401,57	12,74				1,16	0,03
203	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2187							
			Т							
204	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ (В Т.Ч. ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 РАЗ, ШПАТЛЕВАНИЕ ЗА 1 РАЗ) НР=94,5% (НР = 135 руб.) СП=46,75% (СП = 67 руб.)	0,3265	2026,29	16,8	662	143	5	49,34	16,11
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	438,09	0,28				0,03	0,01
205	ТЕРр- 62- 16- 005	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 36 руб.) СП=50% (СП = 23 руб.)	0,1883	1522,95	8,2	287	45	2	28,02	5,28
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	239,57	1,1				0,1	0,02

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОМЕЩЕНИЮ №21  
УЧТЕНЫ ОТДЕЛЬНОЙ СМЕТОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ПО ДАННЫМ РАБОТАМ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

**Итого: Ремонт помещения № 21** 7157 1350 137 152,32  
16 1,59

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р7	[ 183]	80 %	ФОТ	15
п. 11	[ 185, 187, 189, 193]	110,7 %	ФОТ	606
п. 15	[ 195, 204]	94,5 %	ФОТ	326
п. Р12	[ 196, 205]	80 %	ФОТ	44
п. Р11	[ 197, 199, 202]	79 %	ФОТ	317
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>				<b>1308</b>
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>				
п. Р7	[ 183]	68 %	ФОТ	13
п. 11	[ 185, 187, 189, 193]	63,75 %	ФОТ	348
п. 15	[ 195, 204]	46,75 %	ФОТ	161
п. Р12	[ 196, 205]	50 %	ФОТ	28
п. Р11	[ 197, 199, 202]	50 %	ФОТ	200
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>				<b>750</b>


**Ремонт санузла (помещение № 15)**

Окна										
206	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ	0,0424	394,63	28,52	17	16	1	46,11	1,96

КОГБУ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 2 111,19 тыс.руб



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВОЙНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	100M2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	366,11	10,21				0,93	0,04
207	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,145							
			Т							
208	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 8 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,01	1194,67	153,24	12	10	2	128,73	1,29
			100КОРОБ ОК	1041,43	21,5				2,15	0,02
209	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1066							
			Т							
210	ТЕРр- 56- 03- 002	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,0065	754,06		5	5		94,97	0,62
			100M2	754,06						
211	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0228							
			Т							
212	ТЕР- 10- 01- 034- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (1 ОКНО РАЗМ.1,2Х1,77(н) М) НР=106,2% (НР = 33 руб.) СП=53,55% (СП = 17 руб.)	0,0212	9107,7	504,23	193	31	11	167,58	3,55
			100M2 ПРОЕМОВ	1451,23	9,06				0,83	0,02
213	ССЦ01- 203- 0998 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ) ПЗ=4063.89 : 5.57	2,12	729,6		1547				
			М2							
214	ТЕР- 10- 01- 035- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М НР=106,2% (НР = 3 руб.) СП=53,55% (СП = 2 руб.)	0,013	4650,24	34,75	60	3		24,59	0,32
			100П М	207,52	0,96				0,09	
215	ССЦ01- 101- 2912 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 600 ММ ПЗ=357.05 : 5.57	1,3	64,1		83				
			М							
216	ТЕР- 15- 01- 050- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 СТРОИ ЦЕНА 12.2014Г.	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94,5% (НР = 32 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,0194	2351,47	56,83	46	34	1	191,44	3,71
			100M2 ОБЛИЦОВК И	1740,19	1,1				0,1	
217	ССЦ01- 101- 3434 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ ПЗ=194.6 : 5.57	2,04	34,94		71				
			М2							
218	ФЕР- 10- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПВХ НА КЛЕЕ (НА ВНУТРЕННИЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ) ОЗП=57,15*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=106,2% (НР = 3 руб.) СП=53,55% (СП = 2 руб.)	0,048	400,07		19	3		7,71	0,37
			100П М	65,07						
219	ФССЦ- 101- 5958 Изм.Вып.1 2013	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ	-4,8	2,99		-14				
			П/М							
220	ПРАЙС ЛИСТ КОМПАНИЯ "СТРОИМАГ43"	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ L=2,7М ПЗ=44 : 2.7 * 1.02 : 1.18 : 5.57	4,8	2,53		12				
			М							
221	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ	0,013	70,55	0,21	1	1		9,1	0,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИИ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.- ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ НР=83% (НР = 1 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	100М ТРУБ И ПОКРЫТИИ	70,34						
222	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0016							
			Т							
223	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 33 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	2,12 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	310	35	1	1,78	3,78
224	ССЦ01- 101- 2411	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-1.3992 П/М	26,4		-37				
225	ССЦ01- 101- 2410	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-4.452 П/М	21		-93				
226	ССЦ01- 101- 2411 СТРОИТ ЦЕНА 04.2015Г.	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЗ=125.09 : 5.57	1,4 П/М	22,46		31				
227	ССЦ01- 101- 2410 СТРОИТ ЦЕНА 04.2015Г.	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЗ=124.98 : 5.57	4,45 П/М	22,44		100				
Итого: Окна						2363	138	16	15,71	0,08

#### Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[ 206, 208, 210]	82 %	ФОТ	25
п. 10	[ 212, 214, 218]	106,2 %	ФОТ	39
п. 15	[ 216, 223]	94,5 %	ФОТ	65
п. Р8	[ 221]	83 %	ФОТ	1

**ИТОГО накладные расходы по видам работ 130**


#### Сметная прибыль по видам работ

п. Р6	[ 206, 208, 210]	62 %	ФОТ	19
п. 10	[ 212, 214, 218]	53,55 %	ФОТ	21
п. 15	[ 216, 223]	46,75 %	ФОТ	32
п. Р8	[ 221]	65 %	ФОТ	1

**ИТОГО сметная прибыль 73**

#### Двери

228	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,0624 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		18	18		36,28	2,26
229	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0631 Т							
230	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	18	14	4	179,3 3,97	1,79 0,04
231	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
232	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ	0,02	530,44		11	11		67,4	1,35





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ (БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ В НОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ ГКЛ) НР=82% (НР = 9 руб.) СР=62% (СР = 7 руб.)	100КОРОБ ОК	530,44						
233	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268							
			Т							
234	ТЕР- 10- 01- 047- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 52 руб.) СР=53,55% (СР = 26 руб.)	0,024	14678,34	584,98	352	49	14	231,15	5,55
			100М2 ПРОЕМОВ	2027,19	14,41				1,31	0,03
235	ССЦ01- 203- 8089- 1 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015г.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА, ПРОФИЛЬ ТРЕХКАМЕРНЫЙ "ВЕКА EUROLINE PRO- 58", ФУРНИТУРА СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКИРАТОРОМ, ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ, СЭНДВИЧ- ПЛИТА, БЕЗ ДОВОДЧИКА, БЕЗ ПОРОГА) ПЗ=5383,5 : 5.57	2,4	966,52		2320				
			М2							
236	ФЕР- 09- 04- 012- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К ДВЕРЯМ ОЗП=11,01*0,99 ЭМ=2,87*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 10 руб.) СР=72,25% (СР = 9 руб.)	1	16,98	3,73	17	12	4	1,28	1,28
			ШТ	12,53						
237	ПРАЙС ЛИСТ "БМС"	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ № 3 (ДО 80КГ) ПЗ=998 * 1.02 : 1.18 : 5.57	1	154,88		155				
			ШТ							
238	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) НР=94,5% (НР = 42 руб.) СР=46,75% (СР = 21 руб.)	0,02	5273,22	78,97	105	43	2	234,67	4,69
			100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2158,95	28,28			1	2,58	0,05
239	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СР=46,75% (СР = 4 руб.)	0,02	2026,29	16,8	41	9		49,34	0,99
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	438,09	0,28				0,03	

Итого: Двери

3037 156 24 17,91

1 0,12

**Накладные расходы по видам работ**


п. Р6	[ 228, 230, 232]	82 %	ФОТ	35
п. 10	[ 234]	106,2 %	ФОТ	52
п. 9	[ 236]	81 %	ФОТ	10
п. 15	[ 238-239]	94,5 %	ФОТ	51

**ИТОГО накладные расходы по видам работ 148**

**Сметная прибыль по видам работ**

п. Р6	[ 228, 230, 232]	62 %	ФОТ	27
п. 10	[ 234]	53,55 %	ФОТ	26
п. 9	[ 236]	72,25 %	ФОТ	25
п. 15	[ 238-239]	46,75 %	ФОТ	87

**ИТОГО сметная прибыль**



**Полы**

240	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 50 руб.) СР=68% (СР = 43 руб.)	0,1049	633,86	44,16	66	61	5	69,87	7,33
			100М2 ПОКРЫТИ Я	589,7	15,81			2	1,44	0,15
241	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5455							
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	ТЕР- 11- 01- 004-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР=110,7% (НР = 39 руб.) СП=63,75% (СП = 22 руб.)	0,1049	1199,78	118,71	126	35	12	31,02	3,25
		100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ		336,2	2,48				0,23	0,02
243	ТЕР- 11- 01- 011-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 44 руб.) СП=63,75% (СП = 26 руб.)	0,1049	424,31	54,48	45	38	6	45,44	4,77
		100М2 СТЯЖКИ		357,58	17,43			2	1,59	0,17
244	ССЦ01- 402- 0005 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,214	619,94		133				
		М3								
245	ТЕР- 11- 01- 011-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 К=8 К ОБ.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ.60ММ) НР=110,7% (НР = 7 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.)	0,8392	14,06	9,53	12	4	8	0,57	0,48
		100М2 СТЯЖКИ		4,53	2,89			2	0,26	0,22
246	ССЦ01- 402- 0005 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,43	619,94		267				
		М3								
247	ФЕР- 11- 01- 047-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 60X60 СМ ОЗП=2053,2*0,99 ЭМ=24,86*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=110,7% (НР = 273 руб.) СП=63,75% (СП = 157 руб.)	0,1049	27451,38	32,32	2880	245	3	270,16	28,34
		100М2 ПОКРЫТИЯ		2337,57	21,52			2	2,15	0,23
248	ФССЦ- 101- 4488	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ	-10.6998	201,9		-2160				
		М2								
249	ССЦ01- 101- 4488 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ ПЗ=525.81 : 5.57	10,7	94,4		1010				
		М2								
250	ССЦ01- 101- 2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ (РАСХОД 0,35КГ/М2)	3,67	13,6		50				
		КГ								

Итого: Полы

2429 383 34 44,17  
8 0,79

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р7 [ 240] 80 % ФОТ 50  
п. 11 [ 242-243, 245, 247] 110,7 % ФОТ 363

**ИТОГО накладные расходы по видам работ 413**


**Сметная прибыль по видам работ**

п. Р7 [ 240] 68 % ФОТ 43  
п. 11 [ 242-243, 245, 247] 63,75 % ФОТ 209

**ИТОГО сметная прибыль 252**

**Перегородки**

251	ТЕРр- 55- 05- 001	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР=89% (НР = 133 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	0,1182	1802,51	610,78	213	141	72	141,2	16,69
		100М2 ПЕРЕГОРОДОК		1191,73	64,04			8	6,72	0,79
252	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,2931							
		Т								
253	ТЕР- 46- 04- 006-01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОШТУКАТУРЕННЫХ ШИТОВЫХ И ДОШАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НР=99% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,033	547,85	227,26	18	11	7	42,86	1,41
		100М2		320,59	81,36			3	7,41	0,24
254	ТЕР- 10- 05- 002-	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	0,0579	13197,58	25,75	764	81	156,4		9,06





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 112) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 86 руб.) СП=53,55% (СП = 43 руб.)	100М2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ	1406,04						
255	ССЦ01- 101- 2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	-25.9971	✓ 15,4		-400				
			M2							
256	ССЦ01- 101- 2512	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ	26	21,9		569				
			M2							
257	ССЦ01- 104- 0099 СТРОЙ ЦЕНА 042015Г.	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ- БАТТС» ROCKWOOL, ТОЛЩИНА 50 ММ ПЗ=78.62 : 5.57	5,96	✓ 14,11		84				
			M2							
<b>Итого: Перегородки</b>						1248	233	80		27,16
								11		1,04

<b>Накладные расходы по видам работ</b>					
п. Р5	[ 251]	89 %	ФОТ	133	
п. 49	[ 253]	99 %	ФОТ	14	
п. 10	[ 254]	106,2 %	ФОТ	86	
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>				<b>233</b>	
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>					
п. Р5	[ 251]	65 %	ФОТ	97	
п. 49	[ 253]	59,5 %	ФОТ	8	
п. 10	[ 254]	53,55 %	ФОТ	43	
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>				<b>148</b>	

#### Отделочные работы

##### ПОТОЛКИ

258	ТЕР- 15- 01- 047- 16 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=46,75% (СП = 57 руб.)	0,1049	11484,84	191,79	1205	122	20	124,61	13,07
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	1160,15	4				0,31	0,03
259	ТЕР- 15- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ПОТОЛКАХ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,06	27,18	3,06	2	2		2,2	0,13
			100ОТВЕР СТИЙ	24,12						

##### СТЕНЫ

260	ТЕР- 63- 07- 005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 86 руб.) СП=50% (СП = 56 руб.)	0,1867	739,33	159,79	138	108	30	74,3	13,87
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	579,54	19,48			4	1,99	0,37
261	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,1427	176,4		25	25		22,82	3,26
			100М2	176,4						
262	ТЕР- 15- 02- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН НА ВСЮ ВЫСОТУ НР=94,5% (НР = 266 руб.) СП=46,75% (СП = 131 руб.)	0,3294	1814,51	125,21	598	257	41	86,71	28,56
			100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	779,53	73,45			24	7,59	2,5
263	ТЕР- 10- 06- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КОРОБОВ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ (С 663) ОДНИМ СЛОЕМ НР=106,2% (НР = 35 руб.) СП=53,55% (СП = 18 руб.)	0,0371	8333,12	27,14	309	33	1	100,05	3,71
			100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	899,45						
264	ТЕР- 15- 01- 019-	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН,	0,4452	5244,14	37	2335	773	16	191,03	85,04

КОГБУ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 2 111,19 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (СТЕНЫ, НОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА) НР=94,5% (НР = 738 руб.) СП=46,75% (СП = 365 руб.)	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	1736,43	18,4			8	2,06	0,92
265	ССЦ01- 101- 0258 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ПЗ=246.72 : 5.57	44,08 M2	44,29		1952				
266	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА (ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,007 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1125,39 645,61	0,86	8	5		80,6	0,56
267	ТЕРр- 62- 33- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА НР=80% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,018 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1050,82 571,04	0,86	19	10		65,94	1,19
268	ТЕР- 20- 02- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1,0 М2 (РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ, ВСТРОЕННАЯ В НИШЕ РАДИАТОРА) НР=115,2% (НР = 21 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	1 РЕШЕТКА	30,26 18,18	4,49 0,16	30	18	4	2,05 0,01	2,05 0,01
269	ССЦ01- 101- 3054 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ ПВХ, РАЗМЕРОМ 0,6X1,2 М ПЗ=390.59 : 5.57	0,72 M2	70,12		50				
<b>Итого: Отделочные работы</b>						<b>6671</b>	<b>1353</b>	<b>112</b>		<b>151,45</b>
								<b>36</b>		<b>3,83</b>

Накладные расходы по видам работ			
п. 15	[ 258-259, 262, 264]	94,5 %	ФОТ 1121
п. P13	[ 260]	77 %	ФОТ 86
п. 49	[ 261]	99 %	ФОТ 25
п. 10	[ 263]	106,2 %	ФОТ 35
п. P12	[ 266-267]	80 %	ФОТ 12
п. 16	[ 268]	115,2 %	ФОТ 21
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>			<b>1300</b>
Сметная прибыль по видам работ			
п. 15	[ 258-259, 262, 264]	46,75 %	ФОТ 554
п. P13	[ 260]	50 %	ФОТ 56
п. 49	[ 261]	59,5 %	ФОТ 15
п. 10	[ 263]	53,55 %	ФОТ 18
п. P12	[ 266-267]	50 %	ФОТ 8
п. 16	[ 268]	70,55 %	ФОТ 13
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>			<b>664</b>

#### Сантехнические работы

270	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,1 100M ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	580,77 575,86	4,91 1,76	58	58		68,8 0,16	6,88 0,02
271	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,059 Т							
272	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,045 100M ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	33	33		85,3 0,32	3,84 0,01

2 КОГБУ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 2 111,19 тыс.руб



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0603							
		Т								
274	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 30 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,14	334,65	7,03	47	40	1	34,66	4,85
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1				0,1	0,01
275	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0308							
		Т								
276	ТЕРр- 65- 04- 002	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ НР=74% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,01	547,7	8,89	5	5		63,84	0,64
		100ПРИБО РОВ		538,81	3,18				0,29	
277	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0265							
		Т								
278	ТЕРр- 65- 04- 001	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН НР=74% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,01	440,94	7,97	4	4		51,3	0,51
		100ПРИБО РОВ		432,97	2,85				0,26	
279	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0182							
		Т								
280	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 84 руб.) СП=70,55% (СП = 52 руб.)	0,1	4721,98	14,39	472	73	1	73,88	7,39
		100М ТРУБОПРО ВОДА		725,47	0,33				0,03	
281	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 36 руб.) СП=70,55% (СП = 22 руб.)	0,045	7880,42	31,36	355	31	1	70,84	3,19
		100М ТРУБОПРО ВОДА		695,65	0,96				0,08	
282	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	5,9	11		65				
		КГ								
283	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 381 руб.) СП=70,55% (СП = 234 руб.)	0,14	4344,8	1744,35	608	301	244	218,78	30,63
		100М ТРУБОПРО ВОДА		2148,38	214,55			30	16,77	2,35
284	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.2586	42,9		-54				
		10М								
285	ССЦ01- 507- 3354 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 20/20 ПЗ=33.82 : 5.57	12,6	6,07		76				
		М								
286	ССЦ01- 302- 1832 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11527П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ПЗ=167.78 : 5.57	2	30,12		60				
		ШТ								
287	ПРАЙС ЛИСТ ЗАВОД "ВОДПОЛИМЕР"	АМЕРИКАНКА НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 20X1/2 НР ПЗ=77.52 * 1.02 : 1.18 : 5.57	2	12,03		24				
		ШТ								
288	ПРАЙС ЛИСТ ЗАВОД "ВОДПОЛИМЕР"	УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 20X1/2 ПЗ=43.07 * 1.02 : 1.18 : 5.57	2	6,68		13				
		ШТ								
289	ТЕР- 17- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ НР=115,2% (НР = 63 руб.) СП=70,55% (СП = 39 руб.)	0,2	548,69	54,45	110	54	11	28,34	5,67
		10КОМПЛ		266,93	4,39			1	0,4	0,08
290	ССЦ01- 301- 1521 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	УНИТАЗ- КОМПАКТ «КОМФОРТ» ПЗ=3237.79 : 5.57	2	581,29		1163				
		КОМПЛ								
291	ТЕР- 17- 01- 001-	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	0,2	287,44	25,79	57	36	5	19,02	3,8

КОМБУ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 211,19 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НР=115,2% (НР = 41 руб.) СП=70,55% (СП = 25 руб.)	10КОМПЛ	181,27	1,79				0,16	0,03
292	ССЦ01- 301- 0761	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С КРАНОМ НАСТОЛЬНЫМ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, ОВАЛЬНЫЕ СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550X420X150 ММ	2 КОМПЛ	243		486				
293	ССЦ01- 301- 0554 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640X215X200, 670- 630X240- 180, 200- 175 ММ ПЗ=829.7 : 5.57	2 ШТ	148,96		298				
294	ТЕР- 16- 06- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=115,2% (НР = 5 руб.) СП=70,55% (СП = 3 руб.)	1 СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР )	576,18 4,39	1,08	576	4	1	0,47	0,47
295	ССЦ01- 301- 3165	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1 ШТ	570		-570				
296	ССЦ01- 301- 3140 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, МАРКА ВСХ- 15 ПЗ=394.52 : 5.57	1 ШТ	70,83		71				
297	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ НР=103% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	0,01 100ЖАЛЮЗ ИЙНЫХ РЕШЕТОК	3113,37 389,84	0,31 0,11	31	4		46,19 0,01	0,46
298	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
<b>Итого: Сантехнические работы</b>						<b>3988</b>	<b>643</b>	<b>264</b>		<b>68,33</b>
								<b>31</b>		<b>2,52</b>

<b>Накладные расходы по видам работ</b>				
п. Р15.1	[ 270, 272, 274, 276, 278]	74 %	ФОТ	104
п. 16	[ 280-281, 283, 289, 291, 294]	115,2 %	ФОТ	610
п. Р15.2	[ 297]	103 %	ФОТ	4
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>				<b>718</b>
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>				
п. Р15.1	[ 270, 272, 274, 276, 278]	50 %	ФОТ	71
п. 16	[ 280-281, 283, 289, 291, 294]	70,55 %	ФОТ	375
п. Р15.2	[ 297]	60 %	ФОТ	2
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>				<b>448</b>

#### Электромонтажные работы

299	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,02 100ШТ	144,5 142,05	2,45 0,88	3	3		17,89 0,08	0,36
300	ТЕРм- 08- 03- 593- 19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	0,06 100ШТ	8200,36 1158,76	1003,78 309,69	492	70	60 19	118 32,36	7,08 1,94
301	ССЦ01- 509- 1338 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ МАРКИ AMBER 50 2 05 R50, НЕПОВОРOTНЫЙ, С НАКЛАДНЫМ СТЕКЛОМ, ХРОМ ПЗ=56.31 : 5.57	6 ШТ	10,11		61				
302	ССЦ01- 509- 1695 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 14W/SP E14 ПЗ=111.15 : 5.57	6 ШТ	19,96		120				
<b>Итого: Электромонтажные работы</b>						<b>676</b>	<b>73</b>	<b>60</b>		<b>7,44</b>
								<b>19</b>		<b>1,94</b>

КОПИЮ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 210,19 тыс.руб

Накладные расходы по видам работ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P17	[ 299]			85 %	ФОТ	3				
п. 45.2	[ 300]			95 %	ФОТ	85				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						88				
Сметная прибыль по видам работ										
п. P17	[ 299]			65 %	ФОТ	2				
п. 45.2	[ 300]			65 %	ФОТ	58				
ИТОГО сметная прибыль						60				

Итого: Ремонт санузла (помещение № 15) 20412 2979 590 332,17

106 10,32

Накладные расходы по видам работ						
п. P6	[ 206, 208, 210, 228, 230, 232]		82 %	ФОТ	60	
п. 10	[ 212, 214, 218, 234, 254, 263]		106,2 %	ФОТ	212	
п. 15	[ 216, 223, 238-239, 258-259, 262, 264]		94,5 %	ФОТ	1237	
п. P8	[ 221]		83 %	ФОТ	1	
п. 9	[ 236]		81 %	ФОТ	10	
п. P7	[ 240]		80 %	ФОТ	50	
п. 11	[ 242-243, 245, 247]		110,7 %	ФОТ	363	
п. P5	[ 251]		89 %	ФОТ	133	
п. 49	[ 253, 261]		99 %	ФОТ	39	
п. P13	[ 260]		77 %	ФОТ	86	
п. P12	[ 266-267]		80 %	ФОТ	12	
п. 16	[ 268, 280-281, 283, 289, 291, 294]		115,2 %	ФОТ	631	
п. P15.1	[ 270, 272, 274, 276, 278]		74 %	ФОТ	104	
п. P15.2	[ 297]		103 %	ФОТ	4	
п. P17	[ 299]		85 %	ФОТ	3	
п. 45.2	[ 300]		95 %	ФОТ	85	
ИТОГО накладные расходы по видам работ						3030
Сметная прибыль по видам работ						
п. P6	[ 206, 208, 210, 228, 230, 232]		62 %	ФОТ	46	
п. 10	[ 212, 214, 218, 234, 254, 263]		53,55 %	ФОТ	108	
п. 15	[ 216, 223, 238-239, 258-259, 262, 264]		46,75 %	ФОТ	611	
п. P8	[ 221]		65 %	ФОТ	1	
п. 9	[ 236]		72,25 %	ФОТ	9	
п. P7	[ 240]		68 %	ФОТ	43	
п. 11	[ 242-243, 245, 247]		63,75 %	ФОТ	209	
п. P5	[ 251]		65 %	ФОТ	97	
п. 49	[ 253, 261]		59,5 %	ФОТ	23	
п. P13	[ 260]		50 %	ФОТ	56	
п. P12	[ 266-267]		50 %	ФОТ	8	
п. 16	[ 268, 280-281, 283, 289, 291, 294]		70,55 %	ФОТ	388	
п. P15.1	[ 270, 272, 274, 276, 278]		50 %	ФОТ	71	
п. P15.2	[ 297]		60 %	ФОТ	2	
п. P17	[ 299]		65 %	ФОТ	2	
п. 45.2	[ 300]		65 %	ФОТ	58	
ИТОГО сметная прибыль						1732


#### Ремонт санузла (помещение № 23)

Окна										
303	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВОЙНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,0424	394,63	28,52	17	16	1	46,11	1,96
			100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	366,11	10,21				0,93	0,04
304	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,145							
			Т							
305	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ	0,01	1194,67	153,24	12	10	2	128,73	1,29

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"

Сметная стоимость проверена и составляет 211,14 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 8 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	100КОРОБОК	1041,43	21,5				2,15	0,02
306	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1068							
			Т							
307	ТЕРр- 56- 03- 002	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,0065	754,06		5	5		94,97	0,62
			100М2	754,06						
308	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0228							
			Т							
309	ТЕР- 10- 01- 034- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (1 ОКНО РАЗМ.1,2Х1,77(н) М) НР=106,2% (НР = 33 руб.) СП=53,55% (СП = 17 руб.)	0,0212	9107,7	504,23	193	31	11	167,58	3,55
			100М2 ПРОЕМОВ	1451,23	9,06				0,83	0,02
310	ССЦ01- 203- 0998 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ) ПЗ=4063.89 : 5.57	2,12	729,6		1547				
			М2							
311	ТЕР- 10- 01- 035- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М НР=106,2% (НР = 3 руб.) СП=53,55% (СП = 2 руб.)	0,013	4650,24	34,75	60	3		24,59	0,32
			100П М	207,52	0,96				0,09	
312	ССЦ01- 101- 2912 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 600 ММ ПЗ=357.05 : 5.57	1,3	64,1		83				
			М							
313	ТЕР- 15- 01- 050- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 СТРОЙ ЦЕНА 12.2014Г.	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94,5% (НР = 32 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,0194	2351,47	56,83	46	34	1	191,44	3,71
			100М2 ОБЛИЦОВКИ	1740,19	1,1				0,1	
314	ССЦ01- 101- 3434 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ ПЗ=194.6 : 5.57	2,04	34,94		71				
			М2							
315	ФЕР- 10- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПВХ НА КЛЕЕ (НА ВНУТРЕННИЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ) ОЗП=57,15*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=106,2% (НР = 3 руб.) СП=53,55% (СП = 2 руб.)	0,048	400,07		19	3		7,71	0,37
			100П М	65,07						
316	ФССЦ- 101- 5958 Изм.Вып.1 2013	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ	-4,8	2,99		-14				
			П/М							
317	ПРАЙС ЛИСТ КОМПАНИЯ "СТРОЙМАГ43"	УГОЛОК ПВХ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ L=2,7М ПЗ=44 : 2.7 * 1.02 : 1.18 : 5.57	4,8	2,53		12				
			М							
318	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.- ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ НР=83% (НР = 1 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,013	70,55	0,21	1	1		9,1	0,12
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,34						
319	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0016							
			Т							
320	ТЕР- 15- 01- 070-	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ	2,12	146,15	0,57	310	35	1	1,78	3,78





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 33 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	M2 ПРОЕМОВ	16,4						
321	ССЦ01- 101- 2411	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-1.3992 П/М	26,4		-37				
322	ССЦ01- 101- 2410	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-4.452 П/М	21		-93				
323	ССЦ01- 101- 2411 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЗ=125.09 : 5.57	1,4 П/М	22,46		31				
324	ССЦ01- 101- 2410 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЗ=124.98 : 5.57	4,45 П/М	22,44		100				

Итого: Окна

2363

138

16

15,71

0,08

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р6	[ 303, 305, 307]	82 %	ФОТ	25
п. 10	[ 309, 311, 315]	106,2 %	ФОТ	39
п. 15	[ 313, 320]	94,5 %	ФОТ	65
п. Р8	[ 318]	83 %	ФОТ	1

**ИТОГО накладные расходы по видам работ**

130

**Сметная прибыль по видам работ**


п. Р6	[ 303, 305, 307]	62 %	ФОТ	19
п. 10	[ 309, 311, 315]	53,55 %	ФОТ	21
п. 15	[ 313, 320]	46,75 %	ФОТ	32
п. Р8	[ 318]	65 %	ФОТ	1

**ИТОГО сметная прибыль**

73

**Двери**

325	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,0624 100M2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52		18	18		36,28	2,26
326	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0631 Т							
327	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	18	14	4	179,3 3,97	1,79 0,04
328	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
329	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	530,44 530,44		11	11		67,4	1,35
330	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
331	ТЕР- 10- 01- 047- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 52 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,024 100M2 ПРОЕМОВ	14678,34 2027,19	584,98 14,41	352	49	14	231,15 1,31	5,55 0,03
332	ТЕР- 10- 01- 047-	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В	0,042	6486,87	651,35	272	66	27	184,6	7,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 71 руб.) СП=53,55% (СП = 36 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	1578,32	14,41			1	1,31	0,06
333	ССЦ01- 203- 8089- 1 СТРОЙ ЦЕНА 04.2015Г.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА, ПРОФИЛЬ ТРЕХКАМЕРНЫЙ "ВЕКА EUROLINE PRO- 58", ФУРНИТУРА СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКИРАТОРОМ, ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ, СЭНДВИЧ- ПЛИТА, БЕЗ ДОВОДЧИКА, БЕЗ Порога) ПЗ=5383,5 : 5.57	6,6  М2	966,52		6379				
334	ФЕР- 09- 04- 012- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К ДВЕРЯМ ОЗП=11,01*0,99 ЭМ=2,87*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 10 руб.) СП=72,25% (СП = 9 руб.)	1  ШТ	16,98 12,53	3,73	17	12	4	1,28	1,28
335	ПРАЙС ЛИСТ "БМС"	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ № 3 (ДО 80КГ) ПЗ=998 * 1.02 : 1.18 : 5.57	1  ШТ	154,88		155				
336	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.)	0,02  100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	5273,22 2158,95	78,97 28,28	105	43	2 1	234,67 2,58	4,69 0,05
337	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,02  100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	2026,29 438,09	16,8 0,28	41	9		49,34 0,03	0,99
<b>Итого: Двери</b>						<b>7368</b>	<b>222</b>	<b>51</b>		<b>25,66</b>
								<b>2</b>		<b>0,18</b>

#### Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[ 325, 327, 329]	82 %	ФОТ	35
п. 10	[ 331-332]	106,2 %	ФОТ	123
п. 9	[ 334]	81 %	ФОТ	10
п. 15	[ 336-337]	94,5 %	ФОТ	51

**ИТОГО накладные расходы по видам работ 219**


#### Сметная прибыль по видам работ

п. Р6	[ 325, 327, 329]	62 %	ФОТ	27
п. 10	[ 331-332]	53,55 %	ФОТ	62
п. 9	[ 334]	72,25 %	ФОТ	9
п. 15	[ 336-337]	46,75 %	ФОТ	25

**ИТОГО сметная прибыль 123**

#### Полы

338	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 46 руб.) СП=68% (СП = 39 руб.)	0,0954  100М2 ПОКРЫТИ Я	633,86 589,7	44,16 15,81	60	56	4 2	69,87 1,44	6,67 0,14
339	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4961  Т							
340	ТЕР- 11- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР=110,7% (НР = 35 руб.) СП=63,75% (СП = 20 руб.)	0,0954  100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1199,78 336,2	118,71 2,48	114	32			2,96
341	ТЕР- 11- 01- 011-	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК	0,0954	424,31	54,48	40	34	5	45,44	4,33





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 40 руб.) СП=63,75% (СП = 23 руб.)	100M2 СТЯЖКИ	357,58	17,43			2	1,59	0,15
342	ССЦ01- 402- 0005 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,195 M3	619,94		121				
343	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 К=8 К ОБ.	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЫЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ 60ММ) НР=110,7% (НР = 6 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,7632 100M2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	11	3	8 2	0,57 0,26	0,44 0,2
344	ССЦ01- 402- 0005 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ПЗ=3453.04 : 5.57	0,39 M3	619,94		242				
345	ФЕР- 11- 01- 047- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 60X60 СМ ОЗП=2053,2*0,99 ЭМ=24,86*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=110,7% (НР = 249 руб.) СП=63,75% (СП = 143 руб.)	0,0954 100M2 ПОКРЫТИ Я	27451,38 2337,57	32,32 21,52	2619	223	3 2	270,16 2,15	25,77 0,21
346	ФССЦ- 101- 4488	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ	-9.7308 M2	201,9		-1965				
347	ССЦ01- 101- 4488 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ГРАНИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 300X600X10 ММ, 600X600X10 ММ ПЗ=525.81 : 5.57	9,73 M2	94,4		919				
348	ССЦ01- 101- 2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ (РАСХОД 0,35КГ/М2)	3,34 КГ	13,6		45				

Итого: Полы

2206 348 31 40,17  
8 0,72

Накладные расходы по видам работ

п. Р7	[ 338]	80 %	ФОТ	46
п. 11	[ 340-341, 343, 345]	110,7 %	ФОТ	330

ИТОГО накладные расходы по видам работ

376

Сметная прибыль по видам работ


п. Р7	[ 338]	68 %	ФОТ	39
п. 11	[ 340-341, 343, 345]	63,75 %	ФОТ	189

ИТОГО сметная прибыль

228

Перегородки

349	ТЕР- 55- 05- 001	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР=89% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,0756 100M2 ПЕРЕГОРО ДОК	1802,51 1191,73	610,78 64,04	136	90	46 5	141,2 6,72	10,67 0,51
350	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,4666 Т							
351	ТЕР- 10- 05- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 112) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 81 руб.) СП=53,55% (СП = 41 руб.)	0,0543 100M2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ	13197,58 1406,04	25,75	717	76	1	156,4	8,49
352	ССЦ01- 101- 2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	-24.3807 M2	15,4		375				
353	ССЦ01- 101- 2512	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ	24,38 M2	21,9		534				
354	ССЦ01- 104- 0099	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	5,59	14,11		79				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТРОИ ЦЕНА 042015Г.	«ЛАИТ- БАТТС» ROCKWOOL, ТОЛЩИНА 50 ММ ПЗ=78.62 : 5.57	M2							
Итого: Перегородки						1091	166	47		19,17
								5		0,51

Накладные расходы по видам работ										
п. Р5	[ 349]		89 %	ФОТ		85				
п. 10	[ 351]		106,2 %	ФОТ		81				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						166				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р5	[ 349]		65 %	ФОТ		62				
п. 10	[ 351]		53,55 %	ФОТ		41				
ИТОГО сметная прибыль						103				


#### Отделочные работы

##### ПОТОЛКИ

355	ТЕР- 15- 01- 047- 16 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=46,75% (СП = 52 руб.)	0,0954	11484,84	191,79	1096	111	18	124,61	11,89
			100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	1160,15	4				0,31	0,03
356	ТЕР- 15- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ПОТОЛКАХ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,06	27,18	3,06	2	2		2,2	0,13
			100ОТВЕР СТИЙ	24,12						

##### СТЕНЫ

357	ТЕРр- 63- 07- 005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 85 руб.) СП=50% (СП = 56 руб.)	0,1839	739,33	159,79	136	107	29	74,3	13,66
			100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	579,54	19,48			4	1,99	0,37
358	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,1407	176,4		25	25		22,82	3,21
			100M2	176,4						
359	ТЕР- 15- 02- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН НА ВСЮ ВЫСОТУ НР=94,5% (НР = 262 руб.) СП=46,75% (СП = 129 руб.)	0,3246	1814,51	125,21	589	253	41	86,71	28,15
			100M2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	779,53	73,45			24	7,59	2,46
360	ТЕР- 10- 06- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КОРОБОВ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ (С 663) ОДНИМ СЛОЕМ НР=106,2% (НР = 35 руб.) СП=53,55% (СП = 18 руб.)	0,0371	8333,12	27,14	309	33	1	100,05	3,71
			100M2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	899,45						
361	ТЕР- 15- 01- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (СТЕНЫ,НОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА) НР=94,5% (НР = 718 руб.) СП=46,75% (СП = 355 руб.)	0,4332	5244,14	37	2272	752	16	191,03	82,75
			100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	1736,43	18,4			8	2,06	0,89
362	ССЦ01- 101- 0258 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ПЗ=246.72 : 5.57	43	44,29		1904				
			M2							
363	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА (ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,007	1125,39	0,86	8	5		80,6	0,56
			100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	645,61						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	ТЕРр- 62- 33- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА НР=80% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,018 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1050,82 571,04	0,86	19	10		65,94	1,19
365	ТЕР- 20- 02- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1,0 М2 (РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ, ВСТРОЕННАЯ В НИШЕ РАДИАТОРА) НР=115,2% (НР = 21 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	1 РЕШЕТКА	30,26 18,18	4,49 0,16	30	18	4	2,05 0,01	2,05 0,01
366	ССЦ01- 101- 3054 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ ПВХ, РАЗМЕРОМ 0,6Х1,2 М ПЗ=390.59 : 5.57	0,72 М2	70,12		50				

Итого: Отделочные работы

6440 1316 109 147,3  
36 3,76

**Накладные расходы по видам работ**

п. 15	[ 355-356, 359, 361]	94,5 %	ФОТ	1087
п. Р13	[ 357]	77 %	ФОТ	85
п. 49	[ 358]	99 %	ФОТ	25
п. 10	[ 360]	106,2 %	ФОТ	35
п. Р12	[ 363-364]	80 %	ФОТ	12
п. 16	[ 365]	115,2 %	ФОТ	21

**ИТОГО накладные расходы по видам работ**

1265

**Сметная прибыль по видам работ**

п. 15	[ 355-356, 359, 361]	46,75 %	ФОТ	537
п. Р13	[ 357]	50 %	ФОТ	56
п. 49	[ 358]	59,5 %	ФОТ	15
п. 10	[ 360]	53,55 %	ФОТ	18
п. Р12	[ 363-364]	50 %	ФОТ	8
п. 16	[ 365]	70,55 %	ФОТ	13

**ИТОГО сметная прибыль**


647

**Сантехнические работы**

367	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 38 руб.) СП=50% (СП = 26 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	580,77 575,86	4,91 1,76	52	52		68,8 0,16	6,19 0,01
368	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0531 Т							
369	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,045 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	33	33		85,3 0,32	3,84 0,01
370	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0603 Т							
371	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 30 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	47	40	1	34,66 0,1	4,85 0,01
372	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0308 Т							
373	ТЕРр- 65- 04- 002	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ НР=74% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,01 100ПРИБО РОВ	547,7 538,81	8,89 3,18	5	5		63,84	0,64
374	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0265 Т							
375	ТЕРр- 65- 04- 001	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ	0,01	440,94	7,97	4	4		51,3	0,51

КОГБУ "Региональный центр  
ценообразования в строительстве"  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 211,19 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И РАКОВИН НР=74% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	100ПРИБО РОВ	432,97	2,85				0,26	
376	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0182 Т							
377	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 84 руб.) СП=70,55% (СП = 52 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	4721,98 725,47	14,39 0,33	472	73	1	73,88	7,39
378	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 52 руб.) СП=70,55% (СП = 32 руб.)	0,065 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	512	45	2	70,84	4,6
379	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	5,9 КГ	11		65				
380	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 381 руб.) СП=70,55% (СП = 234 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	608	301	244	218,78	30,63
381	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.2586 10М	42,9		-54				
382	ССЦ01- 507- 3354 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/20 ПЗ=33.82 : 5.57	12,6 М	6,07		76				
383	ССЦ01- 302- 1832 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11527П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ПЗ=167.78 : 5.57	2 ШТ	30,12		60				
384	ПРАЙС ЛИСТ ЗАВОД "ВОДПОЛИМЕР"	АМЕРИКАНКА НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 20X1/2 НР ПЗ=77.52 * 1.02 : 1.18 : 5.57	2 ШТ	12,03		24				
385	ПРАЙС ЛИСТ ЗАВОД "ВОДПОЛИМЕР"	УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 20X1/2 ПЗ=43.07 * 1.02 : 1.18 : 5.57	2 ШТ	6,68		13				
386	ТЕР- 17- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ НР=115,2% (НР = 31 руб.) СП=70,55% (СП = 19 руб.)	0,1 10КОМПЛ	548,69 266,93	54,45 4,39	55	27	5	28,34	2,83
387	ССЦ01- 301- 1521 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	УНИТАЗ- КОМПАКТ «КОМФОРТ» ПЗ=3237.79 : 5.57	1 КОМПЛ	581,29		581				
388	ТЕР- 17- 01- 001- 13 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НР=115,2% (НР = 21 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	0,1 10КОМПЛ	287,44 181,27	25,79 1,79	29	18	3	19,02	1,9
389	ССЦ01- 301- 0761	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С КРАНОМ НАСТОЛЬНЫМ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, ОВАЛЬНЫЕ СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550X420X150 ММ	1 КОМПЛ	243		243				
390	ССЦ01- 301- 0554 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640X215X200, 670- 630X240- 180, 200- 175 ММ ПЗ=829.7 : 5.57	1 ШТ	148,96		149				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	ТЕР- 16- 06- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=115,2% (НР = 5 руб.) СП=70,55% (СП = 3 руб.)	1 СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	576,18 4,39	1,08	576	4	1	0,47	0,47
392	ССЦ01- 301- 3165	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1 ШТ	570		-570				
393	ССЦ01- 301- 3140 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, МАРКА ВСХ- 15 ПЗ=394.52 : 5.57	1 ШТ	70,83		71				
394	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ НР=103% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	0,01 100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	3113,37 389,84	0,31 0,11	31	4		46,19 0,01	0,46
395	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							

Итого: Сантехнические работы

3082 606 257 64,32

30 2,46

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[ 367, 369, 371, 373, 375]	74 %	ФОТ	99
п. 16	[ 377-378, 380, 386, 388, 391]	115,2 %	ФОТ	574
п. Р15.2	[ 394]	103 %	ФОТ	4

ИТОГО накладные расходы по видам работ

677

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[ 367, 369, 371, 373, 375]	50 %	ФОТ	68
п. 16	[ 377-378, 380, 386, 388, 391]	70,55 %	ФОТ	353
п. Р15.2	[ 394]	60 %	ФОТ	2

ИТОГО сметная прибыль

423

Электромонтажные работы

396	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,02 100ШТ	144,5 142,05	2,45 0,88	3	3		17,89 0,08	0,36
397	ТЕРм- 08- 03- 593- 19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	0,06 100ШТ	8200,36 1158,76	1003,78 309,69	492	70	60 19	118 32,36	7,08 1,94
398	ССЦ01- 509- 1338 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ МАРКИ AMBER 50 2 05 R50, НЕПОВОРОТНЫЙ, С НАКЛАДНЫМ СТЕКЛОМ, ХРОМ ПЗ=56.31 : 5.57	6 ШТ	10,11		61				
399	ССЦ01- 509- 1695 СТРОИ ЦЕНА 04.2015Г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 14W/SP E14 ПЗ=111.15 : 5.57	6 ШТ	19,96		120				

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 2-М САУЗЛАМ (КРОМЕ СВЕТИЛЬНИКОВ) УЧТЕНА ОТДЕЛЬНОЙ СМЕТОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ПО ЭТИМ РАБОТАМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Итого: Электромонтажные работы

676 73 60 7,44

19 1,94

Накладные расходы по видам работ

п. Р17	[ 396]	85 %	ФОТ	3
п. 45.2	[ 397]	95 %	ФОТ	85

ИТОГО накладные расходы по видам работ

88

Сметная прибыль по видам работ

п. Р17	[ 396]	65 %	ФОТ	2
п. 45.2	[ 397]	65 %	ФОТ	58

ИТОГО сметная прибыль

60


Итого: Ремонт санузла (помещение № 23)

23226 2869 571 319,78

100 9,65

Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[ 303, 305, 307, 325, 327, 329]	82 %	ФОТ	60
п. 10	[ 309, 311, 315, 331-332, 351, 360]	106,2 %	ФОТ	278



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[ 313, 320, 336-337, 355-356, 359, 361]			94,5 %	ФОТ	1203				
п. P8	[ 318]			83 %	ФОТ	1				
п. 9	[ 334]			81 %	ФОТ	10				
п. P7	[ 338]			80 %	ФОТ	46				
п. 11	[ 340-341, 343, 345]			110,7 %	ФОТ	330				
п. P5	[ 349]			89 %	ФОТ	85				
п. P13	[ 357]			77 %	ФОТ	85				
п. 49	[ 358]			99 %	ФОТ	25				
п. P12	[ 363-364]			80 %	ФОТ	12				
п. 16	[ 365, 377-378, 380, 386, 388, 391]			115,2 %	ФОТ	595				
п. P15.1	[ 367, 369, 371, 373, 375]			74 %	ФОТ	99				
п. P15.2	[ 394]			103 %	ФОТ	4				
п. P17	[ 396]			85 %	ФОТ	3				
п. 45.2	[ 397]			95 %	ФОТ	85				
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>						<b>2921</b>				
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>										
п. P6	[ 303, 305, 307, 325, 327, 329]			62 %	ФОТ	46				
п. 10	[ 309, 311, 315, 331-332, 351, 360]			53,55 %	ФОТ	142				
п. 15	[ 313, 320, 336-337, 355-356, 359, 361]			46,75 %	ФОТ	594				
п. P8	[ 318]			65 %	ФОТ	1				
п. 9	[ 334]			72,25 %	ФОТ	9				
п. P7	[ 338]			68 %	ФОТ	39				
п. 11	[ 340-341, 343, 345]			63,75 %	ФОТ	189				
п. P5	[ 349]			65 %	ФОТ	62				
п. P13	[ 357]			50 %	ФОТ	56				
п. 49	[ 358]			59,5 %	ФОТ	15				
п. P12	[ 363-364]			50 %	ФОТ	8				
п. 16	[ 365, 377-378, 380, 386, 388, 391]			70,55 %	ФОТ	366				
п. P15.1	[ 367, 369, 371, 373, 375]			50 %	ФОТ	68				
п. P15.2	[ 394]			60 %	ФОТ	2				
п. P17	[ 396]			65 %	ФОТ	2				
п. 45.2	[ 397]			65 %	ФОТ	58				
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>						<b>1657</b>				

#### Разные работы

400	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	23,81	42,98		1023				
		Т ГРУЗА								
401	ФСПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ (СТРОИТ.МУСОР)	23,81	4,8		114				
		Т ГРУЗА								

Итого: Разные работы

1137

Итого по смете:

216630

23274


3824

2623,97

514


48,95

<b>Накладные расходы по видам работ</b>					
п. P6	[ 1, 3, 5, 28, 30, 32, 101, 103, 123, 125, 127, 145, 147, 206, 208, 210, 228, 230, 232, 303, 305, 307, 325, 327, 329]	82 %	ФОТ	627	
п. 9	[ 7, 24, 37, 119, 151, 236, 334]	81 %	ФОТ	620	
п. 10	[ 8, 10, 14, 34-35, 42, 73, 84, 129, 131, 135, 149, 176, 212, 214, 218, 234, 254, 263, 309, 311, 315, 331-332, 351, 360]	106,2 %	ФОТ	3331	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[ 12, 19, 27, 39-41, 77, 87-88, 91, 108, 121, 133, 140, 153-154, 168, 174, 177-178, 195, 204, 216, 223, 238-239, 258-259, 262, 264, 313, 320, 336-337, 355-356, 359, 361]			94,5 %	ФОТ	6654				
п. P8	[ 17, 138, 221, 318]			83 %	ФОТ	11				
п. P7	[ 45, 47, 50, 52, 155, 183, 240, 338]			80 %	ФОТ	294				
п. 49	[ 49, 72, 253, 261, 358]			99 %	ФОТ	331				
п. 11	[ 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 109, 111, 113, 117, 157, 159, 161, 165, 185, 187, 189, 193, 242-243, 245, 247, 340-341, 343, 345]			110,7 %	ФОТ	7566				
п. P5	[ 70, 105, 251, 349]			89 %	ФОТ	625				
п. P13	[ 75, 78, 260, 357]			77 %	ФОТ	308				
п. P3	[ 76, 80, 167]			86 %	ФОТ	236				
п. P11	[ 82, 169, 171, 197, 199, 202]			79 %	ФОТ	930				
п. P12	[ 93-94, 122, 175, 179-180, 196, 205, 266-267, 363-364]			80 %	ФОТ	266				
п. P15.2	[ 95, 297, 394]			103 %	ФОТ	24				
п. P17	[ 97-99, 107, 299, 396]			85 %	ФОТ	43				
п. 16	[ 181, 268, 280-281, 283, 289, 291, 294, 365, 377-378, 380, 386, 388, 391]			115,2 %	ФОТ	1289				
п. P15.1	[ 270, 272, 274, 276, 278, 367, 369, 371, 373, 375]			74 %	ФОТ	203				
п. 45.2	[ 300, 397]			95 %	ФОТ	170				
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>						<b>23528</b>				
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>										
п. P6	[ 1, 3, 5, 28, 30, 32, 101, 103, 123, 125, 127, 145, 147, 206, 208, 210, 228, 230, 232, 303, 305, 307, 325, 327, 329]			62 %	ФОТ	478				
п. 9	[ 7, 24, 37, 119, 151, 236, 334]			72,25 %	ФОТ	553				
п. 10	[ 8, 10, 14, 34-35, 42, 73, 84, 129, 131, 135, 149, 176, 212, 214, 218, 234, 254, 263, 309, 311, 315, 331-332, 351, 360]			53,55 %	ФОТ	1682				
п. 15	[ 12, 19, 27, 39-41, 77, 87-88, 91, 108, 121, 133, 140, 153-154, 168, 174, 177-178, 195, 204, 216, 223, 238-239, 258-259, 262, 264, 313, 320, 336-337, 355-356, 359, 361]			46,75 %	ФОТ	3291				
п. P8	[ 17, 138, 221, 318]			65 %	ФОТ	10				
п. P7	[ 45, 47, 50, 52, 155, 183, 240, 338]			68 %	ФОТ	251				
п. 49	[ 49, 72, 253, 261, 358]			59,5 %	ФОТ	198				
п. 11	[ 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 109, 111, 113, 117, 157, 159, 161, 165, 185, 187, 189, 193, 242-243, 245, 247, 340-341, 343, 345]			63,75 %	ФОТ	4353				
п. P5	[ 70, 105, 251, 349]			65 %	ФОТ	456				
п. P13	[ 75, 78, 260, 357]			50 %	ФОТ	201				
п. P3	[ 76, 80, 167]			70 %	ФОТ	192				
п. P11	[ 82, 169, 171, 197, 199, 202]			50 %	ФОТ	589				
п. P12	[ 93-94, 122, 175, 179-180, 196, 205, 266-267, 363-364]			50 %	ФОТ	169				
п. P15.2	[ 95, 297, 394]			60 %	ФОТ	14				
п. P17	[ 97-99, 107, 299, 396]			65 %	ФОТ	33				
п. 16	[ 181, 268, 280-281, 283, 289, 291, 294, 365, 377-378, 380, 386, 388, 391]			70,55 %	ФОТ	793				
п. P15.1	[ 270, 272, 274, 276, 278, 367, 369, 371, 373, 375]			50 %	ФОТ	139				
п. 45.2	[ 300, 397]			65 %	ФОТ	116				
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>						<b>13518</b>				




Трудозатраты основных рабочих		2623,97
Трудозатраты машинистов		48,95
Прямые затраты		216630
Основная зарплата		23274
Материальные затраты		188395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				3824				
		в тч ЗП машинистов				514				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1137				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				1023				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				114				
		Накладные расходы (по смете)				23528				
		Сметная прибыль (по смете)				13518				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				253676				
		Всего в ценах января 2000 г.				253676				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				253676				
		-Переход в текущие цены с индексами за апрель 2015г. (РЦЦС)- ✓								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		295580				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		6528				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		24474				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1049360				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		9064				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		817				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9881				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1379295				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		254102				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		137343				
		ИТОГО с НР и СП				1770740				
		Расчет перевозки материалов Киров-Тужа (219кмх2):49км/чхЗрейсах686,43 руб.маш/час=18408 руб.				18408				
		ИТОГО				1789148				
		НДС		18 %		322046,64				
		ВСЕГО с НДС с индексацией за апрель 2015г.				2111194,64				

Составил:

М.Л.Савиных

Проверил:



Суарева О.Л.

25.06.2015г.